

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana bramy wjazdowej na PST w kompleksie wojskowym przy Alei Wojska Polskiego 21 w Giżycku  
ADRES INWESTYCJI : Al. Wojska Polskiego, 11- 500 Giżycko  
INWESTOR : 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ADRES INWESTORA : 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2024

KIEROWNIK  
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY  
GRUPY ZABEZPIECZENIA GIŻYCKO  
Krzysztof NIEWIADOMSKI

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.09.2024

Data zatwierdzenia

1Naprawa bramy wjazdowej na PST w kompleksie wojskowym PRZEDMIAR Wojska Polskiego w Giżycku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji- analogia- demontaż bramy stalowej przesuwnej o wymiarach 9,00 m x 2,00 m	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR-W 2-02 1221-02 analogia	Osadzenie stalowych bram przesuwanych ręcznie o powierzchni do 13 m2- analogia- bramy stalowe przesuwane automatycznie, wykonane z profili zamkniętych, warsztatowo przygotowanych, zmontowanych w gotowy element, zabezpieczonych antykorozyjnie min. dwa razy farbą podkładową i min. raz farbą nawierzchniową. Bramę wykonać na wzór istniejącej, wyposażać w zamki, pomalować na kolor czarny.	m <sup>2</sup>		
		9.00*2.00	m <sup>2</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR-W 2-02 1221-05 analogia	Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za napęd z programowaniem oraz wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do poprawnego funkcjonowania bramy i napędu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Naprawa słupa stalowego do montażu bramy.	msc		
		2	msc	2.000	
				RAZEM	2.000
5	analiza indywidualna	Pomniejszenie wartości robót kosztorysowych o wartość złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki i przechodzącego na własność Wykonawcy - cena 0,2 zł/kg netto, ilość 605,77	kg		
		-605.77	kg	-605.770	
				RAZEM	-605.770