TABELA POMIESZCZEŃ

NR. POM	POMIESZCZENIE	POW. (m^2)	POSADZKI
a	b	c	d
1.1	Wiatrołap	10,3	A* GRES 30x30cm
1.2	Hall głównej wejściowej	58,6	A* GRES 30x30cm
1.3	Portiernia+szatnia ogólna	24,3	A* GRES 30x30cm
1.4	Łącznik przeszklony	32,5	A* GRES 30x30cm
1.5	Kierownik Oddz. Dziennego	17,0	E* WYKŁADZINA DYWANOWA
1.6	Pokój personelu Oddz. Dzien.	17,0	C* WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.7	Szatnia Oddz.Dziennego	21,7	A* GRES 30x30cm
1.8	Wc damskie	6,1	B TERAKOTA 30x30cm
1.9	Wc męskie	6,1	B TERAKOTA 30x30cm
1.10	Łazienka dla niepełnosp.	10,3	B TERAKOTA 30x30cm
1.11	Wc personelu	6,8	B TERAKOTA 30x30cm
1.12	Pokój wypoczynkowy	14,8	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.13	Komunikacja	11,8	F* WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.14	Hall przed stołówką	40,4	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.14*	Komunikacja	25,2	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.15	Sala terapii grupowej	43,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.16	Świetlica Oddziału Dziennego	51,6	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.17	Kuchenka podręczna	15,3	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.18	Pracownia rękodzielnicza	24,2	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.19	Magazyn pracowni	6,8	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.19a	Pom. gospodarcze	2,7	B TERAKOTA 30x30cm
1.20	Stołówka	136,1	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.21	Magazyn art.spoż.sypkich	9,3	A GRES 30x30cm
1.22	Przedmagazyn	1,6	A GRES 30x30cm
1.23	Pokój kierownika stołówki	8,8	C* WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.24	Pom. porządkowe	2,6	B* TERAKOTA 30x30cm
1.25	Przedmagazyn	15,0	A* GRES 30x30cm
1.26	Komunikacja	4,4	A GRES 30x30cm
1.27	Zmywalnia	9,3	A GRES 30x30cm
1.28	Kuchnia	46,9	A* GRES 30x30cm
1.29	Aneks kelnerski	8,5	A GRES 30x30cm
1.30	Ekspedycja posiłków	12,5	A GRES 30x30cm
1.31	Mycie wózków	5,4	A GRES 30x30cm
1.32	Pom. gospodarcze	4,7	B TERAKOTA 30x30cm
1.33	Wc męskie	9,2	B TERAKOTA 30x30cm
1.34	Wc damskie	3,3	B TERAKOTA 30x30cm
1.34a	Wc dla niepełnosprawnych	4,7	B TERAKOTA 30x30cm
1.35	Komunikacja	39,4	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.36	Hall	43,2	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA

TABELA POMIESZCZEŃ

NR. POM	POMIESZCZENIE	POW. (m^2)	POSADZKI
a	b	c	d
1.37	Korytarz	19,9	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.38	Przedsionek	5,2	A GRES 30x30cm
1.39	Pralnia	10,8	A GRES 30x30cm
1.40	Magiel	12,9	A GRES 30x30cm
1.41	Magazyn	6,8	A GRES 30x30cm
1.42	Wc	1,6	B TERAKOTA 30x30cm
1.43	Pom. pro morte	9,2	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.44	Pom. gosp.	2,3	B TERAKOTA 30x30cm
1.44a	Wiatrołap	2,6	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.45	Zaplecze gosp.-maą.	13,4	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.46	Palarnia	13,4	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.47	Muzykoterapia	27,2	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.48	Terapia zajęciowa	21,2	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.49	Pokój mieszkalny	16,5	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
	łazienka	3,7	B TERAKOTA 30x30cm
1.50	Pokój mieszkalny	16,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
	łazienka	3,7	B TERAKOTA 30x30cm
1.51	Pokój mieszkalny	16,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
	łazienka	3,7	B TERAKOTA 30x30cm
1.52	Pom. maą.-gospodarcze	20,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.53	Pok. pracownika socjalnego	20,7	E WYKŁADZINA DYWANOWA
1.54	Kadry	20,7	E WYKŁADZINA DYWANOWA
1.55	Księgowość	20,7	E WYKŁADZINA DYWANOWA
1.56	Z-ca kierownika DPS	20,7	E WYKŁADZINA DYWANOWA
1.57	Kierownik DPS	20,7	E WYKŁADZINA DYWANOWA
1.58	Sekretariat	20,7	E WYKŁADZINA DYWANOWA
1.59	Wiatrołap	10,2	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.60	Gabinet psychologa	20,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.61	Gabinet lekarski	20,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.62	Gabinet zabiegowy	20,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.63	Pokój personelu	20,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.64	Sala rehabilitacji	20,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.65	Sala rehabilitacji	20,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.66	Wiatrołap	3,4	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.67	Sala rehabilitacji	20,6	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.68	Wc dla użytkowników	7,4	B TERAKOTA 30x30cm
1.69	Pom. gosp.	4,2	B TERAKOTA 30x30cm
1.70	Pom. maą.	4,2	B TERAKOTA 30x30cm
1.71	Komunikacja	34,1	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.72	Maszynownia dźwigu	7,9	A GRES 30x30cm
1.72a	Serwerownia	2,8	A GRES 30x30cm

TABELA POMIESZCZEŃ

NR. POM	POMIESZCZENIE	POW. (m^2)	POSADZKI
a	b	c	d
1.73	Hall przedwindowy	59,9	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.74	Pok. socjalny	7,5	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
1.75	Wc damski dla personelu	4,8	B TERAKOTA 30x30cm
1.76	Wc męski dla personelu	4,8	B TERAKOTA 30x30cm
1.77	Umywalnia prac.-damska	13,8	B TERAKOTA 30x30cm
1.78	Szatnia prac.-damska	13,8	B TERAKOTA 30x30cm
1.79	Szatnia prac.-damska	14,1	B TERAKOTA 30x30cm
1.80	Umywalnia prac.-damska	7,4	B TERAKOTA 30x30cm
1.81	Szatnia prac. -męska	7,3	B TERAKOTA 30x30cm
1.81a	Umywalnia prac.-męska	5,1	B TERAKOTA 30x30cm
1.82	Maszynownia dźwigu	7,6	A GRES 30x30cm
1.82a	Pom. gospodarcze	5,7	B TERAKOTA 30x30cm
1.83	Korytarz	53,4	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.84	Komunikacja	23,2	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.85	Wiatrołap	5,0	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
1.86	Śmietnik	5,5	A GRES 30x30cm
K.1	Klatka schodowa	19,3	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA-SYSTEM SCHODOWY
K.2	Klatka schodowa	10,1	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA-SYSTEM SCHODOWY
K.3	Klatka schodowa	14,4	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA-SYSTEM SCHODOWY
K.4	Klatka schodowa	10,3	A GRES 30x30cm
K.5	Klatka schodowa	5,1	F WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ROLOWA
D.1	Dźwig osobowy	4,0	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
D.2	Dźwig osobowy	2,7	C WYKŁADZINA PCV ROLOWA
D.3	Dźwig towarowy "czysty"	1,0	
D.4	Dźwig towarowy "brudny"	1,0	
	OGÓŁEM	1689,9	

POSADZKI:

POM. STREFY WEJŚCIOWEJ
–płytki gresowe 300x300mm, R10, ścieralność max175mm^3
z cokolikami z płytek 100x100mm

KORYTARZE:
–wykładzina kauczukowa rolowa gr.2mm
z listwami przyściennymi

KLATKI SCHODOWE:
–wykładzina kauczukowa gr.2mm – system schodowy
z listwami przyściennymi i obrzezami systemowymi

POKOJE
–wykładzina homogeniczna PCV gr.2mm w rolce
z cokolikami h=10cm

POKOJE BIUROWE
–wykładzina dywanowa biurowa w rolce
z cokolikami h=10cm

POM. KUCHENNE
–płytki gresowe 300x300mm, R11, nasiąkliwość<0,5%
z cokolikami z płytek 100x100mm

POM. WC, ŁAZIENKI
–płytki ceramiczne 300x300mm, R10, kl.4–5
z cokolikami z płytek 100x100mm

POM. GOSP. I ZAPLECZOWE
–płytki ceramiczne 300x300mm, R9, kl.4
z cokolikami z płytek 100x100mm

TARASY
–płytki gresowe 300x300mm, R10–11, mrozoodp.
ścieralność max175mm^3, nasiąkliwość<0,5%

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO AUTORSKIE PPO A.T.B. Wojciechowski & ds. 81-867 Sopot,ul. Krzeckiego 10/7, tel/fax (48-58) 551-34-60			NR RYS. 1
OBIEKT	Dom Pomocy Społecznej, Koszalin, ul. Morska 108A			BRANŻA
FAZA PROJEKTU	Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku byłej bursy międzyzakładnej na Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Ośrodek Wsparcia dla osób starszych.			ARANŻACJE
	NR. U. NOTARIUSZ	DATA OTRZYMANIA	ZMIANA	DATA
AUTOR	dr inż. arch. Wiesław Kupiś	1074/Gd/83		
OPRACOWAŁ	mgr. A. Sowiński			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Tadeusz Mier	MBPP-7210/173/83		