

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe nawierzchni ścieralnej jezdni		
1	KNR AT-03 0102-0200		Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubości 4cm, z wywozem materiału na odl. do 5km 165,00*6,15	m2	1014,7500 1014,75000
			Dział nr 2. Regulacja pionowa krutek ściekowych i włazów kanalizacji		
2	KNR 2-31 1406-0300		Regulacja pionowa studzienek kanałowych Regulacja włazów kanalizacji deszczowej 7,0	szt	7,0000 7,00000
3	KNR 2-31 1406-0200		Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych 8,0	szt	8,0000 8,00000
			Dział nr 3. Nawierzchnia ścieralna jezdni		
4	KNNR 6 1005-0600		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum 6,15*165,0	m2	1014,7500 1014,75000
5	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem 6,15*165,0	m2	1014,7500 1014,75000
6	KNR 2-31 0311-0500		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna o grubości 3cm po zagęszczeniu - AC 11S 165,0*6,15	m2	1014,7500 1014,75000
7	KNR 2-31 0311-0600		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości - AC 11S Dalszy 1 cm do łącznej grubości 4 cm 165,0*6,15	m2	1014,7500 1014,75000
			Dział nr 4. Oznakowanie poziome		
			Dział nr 4.1. Oznakowanie cienkowarstwowe		
8	KNR 2-31 0706-0600		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową; linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie - oznakowanie cienkowarstwowe P-10: 6*4,0*0,5	m2	12,0000 12,00000
			Dział nr 4.2. Oznakowanie grubowarstwowe		
9	KNR 2-31 0706-0600		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową; linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie - oznakowanie grubowarstwowe P-10: 6,0*4,0*0,5 P-4: 3,20 P-14: 2,10	m2	17,3000 12,00000 3,20000 2,10000