



Ustrzyki Dolne, dn. 02.08.2023 r.

Wydział Inwestycji, Drogownictwa  
i Zamówień Publicznych

ZP.271.18.2023

### **Zmiana treści SWZ**

#### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: Rozbudowa zespołu basenów „DELFIN” o część rekreacyjną obejmującą rozbudowę i przebudowę budynku krytej pływalni dla zadania pn.: Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych.**

**Inwestycja współfinansowana ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022.**

**Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany w treści SWZ:**

#### **Pytanie 1**

Prosimy o określenie ilości użytkowników dla jakiej należy wycenić rozbudowę systemu ESOK.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że rozbudowę systemu ESOK należy wycenić dla przedział 500-800 użytkowników.

#### **Pytanie 2**

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono kolizję przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej z agregatem dla lodowiska. Prosimy o informację czy w wycenie należy ująć demontaż agregatu?

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że nie należy ujmować w wycenie demontażu agregatu.

#### **Pytanie 3**

Przedmiar robót: pozycja 1.2.7.1: ... „Wyposażenie pomieszczeń według projektu architektonicznego kpl...” – prosimy o jednoznaczne wyspecyfikowanie wymaganego wyposażenia wraz z określeniem minimalnych parametrów bądź potwierdzenie, że nie jest to przedmiotem zamówienia.

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający informuje że w zakres wyposażenia ujętego w przedmiarze robót pozycja 1.2.7.1: ... „Wyposażenie pomieszczeń według projektu architektonicznego kpl...” wchodzi:

- wyposażenie wyspecyfikowane na rys. W.1
  - a. szafki schowkowe – 10szt (na wysokości 4 schowki)
  - b. gabloty wystawowe -2szt
  - c. betonowe donice wraz z roślinnością – 4szt
  - d. ścianki ażurowe – 2szt
  - e. ścianki z płyty meblowej – 2szt
  - f. modułowe siedziska – 11 modułów
  - g. tablice informacyjne – 2szt
  - h. ławki – 3szt
  - i. barierki ze stali nierdzewnej – 2szt (różnej długości)
  - j. rotobloki – 2szt
  - k. grzejniki dekoracyjne – 3szt
  - l. drewniane lamele przymocowane do ścian pomalowanych w kolorze grafitowym – 3 kpl,
  - m. wiszący napis KASA – 1 szt
  - n. zegar ścienny – 1 szt
  - o. lada kasowa – 1 szt
- wyposażenie wyspecyfikowane na rys. W.5
  - a. betonowe donice wraz z roślinnością- 3szt
  - b. ścianki z drewnianych lameli – 1 szt
  - c. modułowe siedziska – 5szt
  - d. tablice informacyjne – 2szt
  - e. barierki ze stali nierdzewnej i szkła hartowanego – przy schodach (również rys,W8)
  - f. poręcze ze stali nierdzewnej – przy schodach od strony ściany (również rys.W7)
  - g. grzejniki dekoracyjne – 3szt
  - h. drewniane lamele przymocowane do ścian pomalowanych w kolorze – 1 zestaw cała ściana grafitowym,
  - i. napis KASA – 1szt
  - j. lada kasow – 1szt
- wyposażenie wyspecyfikowane na rys. WIZUALIZACJE HOLU GŁÓWNEGO
  - a) tablice informacyjne nad drzwiami i na lamelach drewnianych– 4szt (wg rys. W4)
  - b) napis na ścianie – 1szt (wg rys. W4)
  - c) napis na froncie lady kasowej – 1szt (wg rys. W4)
- wyposażenie wyspecyfikowane na rys. WIZUALIZACJE HOLU Z KASĄ DLA
  - a) napis na froncie lady kasowej – 1szt (wg rys. W8)
  - b) napisy informacyjne nad drzwiami – 4szt (wg rys. W7 i W8)
  - c) barierka ze stali nierdzewnej i szkła hartowanego na antresoli – 1 szt (Wizualizacja)

#### Pytanie 4

Przedmiar robót: pozycja 1.2.7.1: ... „Pętla indukcyjna dla osób z ograniczeniami słuchowymi szt.1...” – prosimy o wskazanie lokalizacji montażu pętli wraz z określeniem jej parametrów bądź potwierdzenie, że nie jest ona przedmiotem zamówienia.

#### Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że pętla indukcyjna ma zostać zamontowana w kasie głównej, pomieszczenie hol z kasą biletową.

Wymagania dla pętli indukcyjnej:

- Działanie urządzenia w promieniu 1 metra,
- pełna mobilność z opcją przytwierdzenia w konkretne miejsce,
- 2 wejścia typu "Jack" (1x mikrofony, 1x zewnętrzne źródło audio),
- regulacja tonów oraz głośności pętli,
- regulacja głośności dla zewnętrznego źródła audio,
- wizualny (diodowy) wskaźnik poziomu pola magnetycznego,
- wizualny (diodowy) wskaźnik słabych baterii,
- zewnętrzna słuchawka z indywidualnym sterowaniem głośności dla osoby, która niedosłyszy ale jeszcze nie korzysta z aparatów,
- urządzenie musi być zgodne z dyrektywą EN60118-4.

### **Pytanie5**

Przedmiar robót: pozycja 1.2.7.1: ... Tablice w alfabecie Braille'a szt. 1..." – prosimy o wskazanie lokalizacji montażu tablicy, określenie wymiarów, oraz informacji jakie mają być na niej umieszczone.

### **Odpowiedź 5**

Zamawiający informuje, że tablica stojąca ma zostać posadowiona w miejscu zaznaczonym kolorem fioletowym na rzucie parteru załączonym do odpowiedzi. Na tablicy ma znajdować się plan ewakuacji wraz z wymienionymi pomieszczeniami dostępnymi dla odwiedzających. U góry tablicy ma znajdować się logo oraz napis „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych, a u dołu logo instytucji dofinansowującej oraz informacja : „DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ PROGRAM SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022 Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych” Wzór logo załączony do odpowiedzi. Tablica o wymiarach nie mniejszych niż 65 x 45 cm i nie większych niż 100 x 65cm. Przed zamówieniem projekt wykonania tablicy należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.

### **Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że krzesła i stoliki w pomieszczeniu 1.20 nie są objęte przedmiotem zamówienia.

### **Odpowiedź 6**

Zamawiający informuje, że dostawa krzesel i stolików do pomieszczenia 1.20 nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

### **Pytanie7**

Prosimy o potwierdzenie, że szafa, zmywarka i zlewozmywak w pomieszczeniu 1.21 nie są objęte przedmiotem zamówienia.

### **Odpowiedź 7**

Zamawiający informuje, że dostawa szafy i zmywarki do pomieszczenia 1.21 nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Dostawa i montaż zlewozmywaka jest objęta przedmiotem zamówienia.

### **Pytanie 8**

Prosimy o określenie trapezu oraz grubości blachy zadaszona nad częścią istniejącą i nowo projektowaną.

### **Odpowiedź 8**

Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dla blachy trapezowej giętej na wymiar to wysokości trapezu 20 mm szerokość górna i dolna 35 mm grubość 0.5mm. Przed zamówieniem pokrycia dachowego należy przedłożyć do akceptacji specyfikację blachy Zamawiającemu.

### **Pytanie 9**

Zwracamy się z prośbą o precyzyjne określenie gatunku stali z którego mają być wykonane niecki - w PFU widnieje zapis, że niecki mają być wykonane w stali nierdzewnej gatunku 1.4462 (DUPLEX), czy zamawiający potwierdza że nie można ich wykonać w innym gatunku stali.

### **Odpowiedź 9**

Zastosowane niecki stalowe o przedstawionych w projekcie parametrach zostały wybrane jako gotowy produkt z atestami, zapewniający gwarancję bezproblemowego użytkowania.

Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu inny atestowany produkt o identycznych lub zbliżonych parametrach, aby mógł ustosunkować się do ewentualnej zamiany.

#### **Pytanie 10**

Zwracamy się z prośbą o precyzyjne określenie systemu montażu niecek ze stali nierdzewnej - w PFU widnieje tylko informacja, że mają być wykonane ze stali nierdzewnej, prosimy o potwierdzenie że mają być wykonane ze stali nierdzewnej w systemie spawanym.

#### **Odpowiedź 10**

Zamawiający informuje, że wszelkie wytyczne dotyczące niecki basenowej znajdują się w załącznikach do SWZ nr: 11 (dokumentacja projektowa) oraz 12 (STWiOR).

#### **Pytanie11**

Prosimy o wyjaśnienie czy Inwestor zezwala na zastosowanie mniejszej ilości filtrów o większej średnicy przy zachowaniu przepływów oraz wydajności zgodnych ze sztuką ?

#### **Odpowiedź 11**

Zamawiający informuje, że technologia basenu została zaprojektowana w oparciu o filtry o określonych parametrach. Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu rozwiązanie zamienne kompletnego rozwiązania projektu technologii z innymi filtrami, aby mógł ustosunkować się do ewentualnej zamiany.

#### **Pytanie12**

W nawiązaniu do wyjaśnień treści SWZ z dnia 14.07.2023 r. (pytanie i odpowiedź nr 10) a przede wszystkim zapisów udostępnionej Decyzji nr 121/2020 (pozwolenie na budowę) prosimy o udostępnienie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.05.2020 r. (znak: GNP.6220.30.2019) której warunki należy uwzględnić przy wykonywaniu prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

#### **Odpowiedź 12**

Zamawiający udostępnia w załączeniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.05.2020 r. (znak: GNP.6220.30.2019)

#### **Pytanie13**

W nawiązaniu do wyjaśnień treści SWZ z dnia 14.07.2023 r. (pytanie i odpowiedź nr 10) a przede wszystkim zapisów udostępnionej Decyzji nr 121/2020 (pozwolenie na budowę) prosimy o udostępnienie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.08.2020 r. (znak: GNP.6733.18.2020).

#### **Odpowiedź 13**

Zamawiający udostępnia w załączeniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.08.2020 r. (znak: GNP.6733.18.2020).

#### **Pytanie14**

W nawiązaniu do wyjaśnień treści SWZ z dnia 14.07.2023 r. (pytanie i odpowiedź nr 39) prosimy o udostępnienie schematów i rzutów instalacji systemu sygnalizacji pożaru.

#### **Odpowiedź 14**

Rozmieszczenie urządzeń znajduje się na rysunkach nr 1,2,3, w części elektrycznej poszczególne elementy dostosować do przyjętego rozwiązania (systemu).

**Pytanie 15**

Proszę o dane techniczne dla kasetonów w suficie podwieszanym.

**Odpowiedź 15**

Zamawiający informuje, że do odpowiedzi załączono aktualizacja projektu wykonawczego.

**Pytanie16**

Proszę o podanie numerów pomieszczeń ze wskazaniem jaka płytki w jakim pomieszczeniu.

**Odpowiedź 16**

Zamawiający informuje, że do odpowiedzi załączono aktualizacja projektu wykonawczego.

**Pytanie17**

Czy okładzina ścienna winylowa występuje na innych ścianach w innych pomieszczeniach niż pokazanych na rys. W3; W4; W7; W8?

**Odpowiedź 17**

Zamawiający informuje, że do odpowiedzi załączono aktualizacja projektu wykonawczego.

**Aktualizacja projektu:**

Zamawiający aktualizuje schemat technologiczny podłączenia centrali wentylacyjnej basenowej i instalacji c.o. (Rys nr 9), schemat technologiczny podłączenia projektowanych wymienników basenowych. (Rys nr 10) oraz projekt wykonawczy. Aktualizacja w załączeniu.

**Załączniki:**

1. aktualizacja projektu wykonawczego
2. rysunek zamienny nr 9
3. rysunek zamienny nr 10
4. rzut parteru
5. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.18.2020
6. załącznik do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.18.2020
7. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr GNP.6220.30.2019
8. decyzja nr GNP.6831.29.2020
9. wzór logo na tablice