



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak Data
SPZZOZ/ZP/1/2/24 Gryfice 15.01.2024

Sprawa dotyczy:
Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na:

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

Pytania:

Z materiałów wynika, że opracowaniu ma podlegać jedna kondygnacja w budynku 6-cio kondygnacyjnym.

Mam pytania do kilku użytych sformułowań:

1. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej
– dostosowanie do obowiązujących wymogów sanitarnych (klasa czystości pomieszczeń),
- zaprojektowanie centrali wentylacyjnej z automatyką sterującą (dostosowanie do aktualnych wymagań w zakresie oszczędności energii i wymagań temperaturowych),

pytanie 1a: Czy modernizowana instalacja wentylacji mechanicznej ma obejmować tylko jedną kondygnację podlegającą opracowaniu, czy również inne kondygnacje budynku nie podlegające opracowaniu?

Odp.

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej dotyczy tylko pomieszczeń w SOR (zgodnie z załączonym wykazem pomieszczeń - pkt. 2.1 opisu przedmiotu zamówienia). W tym pomieszczenie wentylatorni (sutereny, kondygnacja poniżej) gdzie aktualnie stoi centrala wentylacyjna obsługująca SOR.





pytanie 1b: Czy zaprojektowana centrala wentylacyjna ma obsługiwać tylko jedną kondygnację podlegającą opracowaniu, czy również inne kondygnacje budynku nie podlegające opracowaniu?

Odp.

Zaprojektowana centrala wentylacyjna ma obsługiwać tylko pom. SOR (zgodnie z załączonym wykazem pomieszczeń - pkt. 2.1 opisu przedmiotu zamówienia).

2. Modernizacja instalacji c.o. – wg dokumentacji z 2008 roku instalacja c.o. zaprojektowana została na parametry czynnika grzewczego – 90/700 C.

Należy zaprojektować instalację c.o. uwzględniając wykorzystanie niskotemperaturowego źródła ciepła (PC, TZ/TP – 55/450 C).

W SOR- należy zaprojektować grzejniki higieniczne dla parametrów niskotemperaturowych .

Na pozostałych kondygnacjach w obszarze SOR – włączenie nowych pionów c.o. do istniejących grzejników

pytanie 2a: Czy opracowanie ma obejmować nowe niskotemperaturowe źródło ciepła ?

Odp. Nie.

Szpital posiada własną kotłownię wewnętrzną, która dostarcza ciepło przez kotły gazowe, pomp ciepła lub ciepło odpadowe niskotemp. - ogrzewającą wszystkie obiekty SPZZOZ w Gryficach.

pytanie 2b: Czy ewentualne nowe źródło ciepła ma pracować tylko na potrzeby modernizowanej kondygnacji, czy też na potrzeby całego budynku ?

Odp.

Patrz odp. Pkt. 2a – nie będzie projektowane nowe źródło ciepła.

pytanie 2c: Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że zmiana parametrów termicznych czynnika grzewczego z 90/70 C na 55/45 C pociąga za sobą konieczność docelowej wymiany grzejników w całym budynku, a nie tylko w pomieszczeniach SOR ?

Odp. Tak.

**p.o. DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach
Danuta Kowalewska**

