

Zamawiający - STAWY MILICKIE SA, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz
„Zachowanie bioróżnorodności obszarów chronionych rezerwatu przyrody
„Stawy Milickie” oraz obszaru NATURA 2000” nr FEDS.02.07-IŻ.00-0005/23” w tym
formowanie i remont grobli, remont mnicha przepływowego i grobli oraz modernizacja
przepompowni” PN-09/2024
Wyjaśnienia nr 2

Ruda Sułowska, 28.10.2024 r.

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN-09/2024 pn. „„Zachowanie
bioróżnorodności obszarów chronionych rezerwatu przyrody
„Stawy Milickie” oraz obszaru NATURA 2000” nr FEDS.02.07-IŻ.00-0005/23” w tym
formowanie i remont grobli, remont mnicha przepływowego i grobli oraz modernizacja
przepompowni”.”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada środki na realizację całości Inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że posiada środki na realizację całości inwestycji.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający udostępni punkty poboru wody i energii elektrycznej na czas realizacji Inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni punkty poboru energii elektrycznej na czas budowy, jedynie dla obiektu pompowni. Wykonawca mimo wszystko zapewni niezależne źródło energii z agregatu prądotwórczego

Pytanie nr 3:

Czy teren został przebadany pod kątem archeologicznym i saperskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, teren nie został przebadany pod kątem archeologicznym i saperskim.

Pytanie nr 4:

Na jakiej podstawie prawnej prowadzona będzie Inwestycja dla wszystkich zadań ? Czy jest to pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przewidziany zakres robót nie kwalifikuje się do robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

Pytanie nr 5:

Wykonawca wnosi o konieczność doszczegółowienia wykonania stolarki okiennej i drzwiowej z podaniem materiału wykonania stolarki, parapetów wew, i zew. oraz koloru RAL.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stolarka okienna PVC RAL 7016 szary antracyt.

Stolarka drzwiowa ALUMINIM RAL 7016 szary antracyt.

Parametry zewnętrzne aluminiowe RAL 7016 szary antracyt.

Pytanie nr 6:

Czy stolarka wykonana ma być w systemie antywłamaniowym?

Zamawiający - STAWY MILICKIE SA, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

„Zachowanie bioróżnorodności obszarów chronionych rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” oraz obszaru NATURA 2000” nr FEDS.02.07-IŻ.00-0005/23” w tym formowanie i remont grobli, remont mnischa przepływowego i grobli oraz modernizacja przepompowni” PN-09/2024
Wyjaśnienia nr 2

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, stolarka ma być wykonana w systemie antywłamaniowym

Pytanie nr 7:

Czy układ funkcjonalna - użytkowy ma pozostać niezmieniony ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Układ funkcjonalna - użytkowy ma pozostać niezmieniony.

Pytanie nr 8:

Wykonawca wnosi o konieczność podania rozwiązania:

- wykończenia ścian elewacji wraz z podaniem koloru RAL
- wykończenia ścian i sufitów we wnętrzu przepompowni
- technologii, i ilości napraw betonu. Czy mają być to naprawy/odtworzenia miejscowe czy całościowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

wykończenia ścian elewacji wraz z podaniem koloru RAL – RAL 7035 Szary Jasny,
- wykończenia ścian i sufitów we wnętrzu przepompowni – RAL 9016 Szary Beskid,
Wykonawca przewidzi całościowe naprawy powierzchni betonowych.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający przewidują wykonanie hydroizolacji betonów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający przewiduje nałożenie powłok hydroizolanych na powierzchnie betonowe.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ogrodzenia? Jeśli tak to proszę o podanie rozwiązania systemowego

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie przewiduje zamontowania ogrodzenia przy pompowni.

Pytanie nr 11:

Czy konstrukcja wlotu wyposażona ma być w pomost technologiczno-użytkowy? Jeśli tak to prosimy o podanie rozwiązania technicznego

Odpowiedź Zamawiającego:

Konstrukcja wlotu wyposażona ma być w pomost technologiczno-użytkowy o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie

Pytanie nr 12:

Po czyjej stronie jest utylizacja gruzu i złomu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Utylizacja gruzu i złomu jest po stronie wykonawcy robót.

Pytanie nr 13:

Czy obiekt ma być wyposażony w instalacje wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej ? Jeśli tak to prosimy o podanie rozwiązania technicznego

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, obiekt ma być wyposażony w wentylację grawitacyjną.

Zamawiający - STAWY MILICKIE SA, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

„Zachowanie bioróżnorodności obszarów chronionych rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” oraz obszaru NATURA 2000” nr FEDS.02.07-IŻ.00-0005/23” w tym formowanie i remont grobli, remont mnischa przepływowego i grobli oraz modernizacja przepompowni” PN-09/2024
Wyjaśnienia nr 2

Pytanie nr 14:

Wnosimy o podanie parametrów istniejącego zasilania wraz z mocą zamówioną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Moc umowna 14 KW zamówiona. Przyłączy 60KW

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający przewidują na obiekcie wykonanie:

- systemu alarmowego antywłamaniowego? Jeśli tak to proszę o podanie wytycznych,
- oświetlenia zewnętrznego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie przewiduje instalowania na obiekcie systemu alarmowego oraz oświetlenia zewnętrznego

Pytanie nr 16:

Czy instalacja elektryczna wewnątrz obiektu wykonana ma być podtynkowo czy natynkowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nowa instalacja elektryczna w obiekcie ma zostać wykonana jako podtynkowa

Pytanie nr 17:

Czy klapy zwrotne mają być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, klapy zwrotne mają być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

Pytanie nr 18:

Wnosimy o doprecyzowanie:

- rodzaju i umiejscowienia zamknięć technologicznych (zastawki) i remontowych (szandory),
- systemu czyszczenia krat na dolocie, czy krata automatyczna czy ręczna?
- czy oprócz zasowy nożowej ręcznej zastosować przepustnicę automatyczną?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający wymaga wykonania zamknięć remontowych (stalowe prowadnice zamknięć szandorowych) w komorze rozprężnej na odpływie oraz na wlocie do pompowni.
- Zamawiający wymaga ręcznego systemu krat na dopływie.
- Nie, nie przewiduje się zastosowania przepustnic automatycznych.

Pytanie nr 19:

Czy barierki ochronne mają być wykonane ze stali ocynkowanej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak barierki ochronne mają być.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający przewiduje wyposażenie obiektu w drabinę ocynkowaną z koszem zabezpieczającym umiejscowioną na elewacji budynku oraz wciągnikiem łańcuchowym wewnątrz obiektu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający przewiduje wyposażenie obiektu w drabinę ocynkowaną z koszem zabezpieczającym umiejscowioną na elewacji budynku oraz wciągnikiem łańcuchowym wewnątrz obiektu.

Zamawiający - STAWY MILICKIE SA, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

„Zachowanie bioróżnorodności obszarów chronionych rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” oraz obszaru NATURA 2000” nr FEDS.02.07-IŻ.00-0005/23” w tym formowanie i remont grobli, remont mnischa przepływowego i grobli oraz modernizacja przepompowni” PN-09/2024
Wyjaśnienia nr 2

Pytanie nr 21:

W związku ze zbyt małym spadkiem dachu dla systemu blachodachówki, czy dopuszcza się wykonanie pokrycia dachu styropapą ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, dopuszcza się zastosowanie pokrycia dachu styropapą.

Pytanie nr 22:

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie parametrów siatki stalowej ocynkowanej tj. grubość drutu, wielkość oczka i rodzaj splotu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Siatka stalowa ocynkowana o grubości 2,5 mm o otulinie z PVC o oczku 55x55 mm (splot dowolny).

Pytanie nr 23:

Co wchodzi w zakres serwisowania modernizowanej przepompowni. Czy koszty materiałów eksploatacyjnych wchodzi zakres kosztów serwisowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres serwisowy pompowni obejmuje zakres przeglądów serwisowych i napraw w okresie gwarancji udzielanej przez wykonawcę robót.

Pytanie nr 24:

W związku z licznymi pytaniami i zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 8 listopada 2024 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu otwarcia ofert z uwagi na krótki czas realizacji planowanej inwestycji.

Pytanie nr 25:

W związku z zapisami na temat nadzoru ornitologicznego i dendrologicznego prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego decyzji środowiskowej oraz uzgodnień środowiskowych, dotyczących planowanego zamierzenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 26:

Prosimy o uzupełnienie formularza ofertowego o informację dot. Skrócenia terminu, na podstawie której będzie oceniana oferta każdego z Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uzupełniony formularz ofertowy w załączeniu.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.