

## KOSZTORYS PRZEDMIAR

Nazwa robót: Remont- Oddział Urazowo Ortopedyczny Dziecięcy I  
Lokalizacja: Poznań ul.28 Czerwca 1956 r., 135/147

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .  
koszty zakupu materiałów . . . . . %  
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . .  
zysk od R+S+Ko . . . . .  
podatek VAT . . . . . %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

**KOSZTORYS PRZEDMIAR**

Nazwa robót: Remont- Oddział Urazowo Ortopedyczny Dziecięcy I  
 Lokalizacja: Poznań ul.28 Czerwca 1956 r., 135/147

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Prace malarskie				
1	1	KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY	m <sup>2</sup>	493,032	.....	.....
1	2	KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ŚCIANY	m <sup>2</sup>	1326,046	.....	.....
1	3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia Zabezpieczenie podłóg, sprzętu mebli, łóżek itp. folią ochronną, oklejenie taśmą malarską Rx2	m <sup>2</sup>	493,032	.....	.....
1	4	NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Caparol - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	493,032	.....	.....
1	5	Kalk własna Przenoszenie łóżek, mebli itp do akrylowania wykładziny	kmpl	1,000	.....	.....
1	6	NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Caparol - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	1326,046	.....	.....
1	7	KNR-W 2-02 1511-01 analogia Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	1819,078	.....	.....
1	8	KNR 4-01 1206-02 analogia Dwukrotne lakierowanie ścian ( lamperia) do wysokości 1,50 m lakierem	m <sup>2</sup>	663,023	.....	.....
1	9	KNR 4-01 1209-10 analogia Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, z przeszlifowaniem powierzchni i uzupełnieniem ubytków	m <sup>2</sup>	116,302	.....	.....
1	10	KNR-W 4-01 1215-08 Mycie po robotach malarskich posadzek z wykładzin	m <sup>2</sup>	493,032	.....	.....
1	11	kalkulacja własna Wymiana miejscowa i uzupełnienia wykładziny wraz ze szpachlowaniem, i gruntowaniem podłoża oraz spawaniem złączy, uszkodzone miejsca oraz przy wymienianych drzwiach	kmpl	1,000	.....	.....
1	12	kalkulacja własna Akrylowanie starych wykładzin wraz z czyszczeniem i myciem	m <sup>2</sup>	457,968	.....	.....
1	13	KNR-W 4-01 0353-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	29,083	.....	.....
1	14	KNR-W 4-01 0348-05 Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	1,144	.....	.....
1	15	KNR-W 4-01 0314-02 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>	2,310	.....	.....
1	16	KNR-W 4-01 0314-05 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł	metr	74,800	.....	.....
1	17	KNR-W 4-01 0348-02 analogia Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>	2,904	.....	.....
1	18	KNR-W 4-01 0708-02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	metr	37,980	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	19	NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	50,000	.....	.....
1	20	KNR-W 2-02 0830-04 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	50,000	.....	.....
1	21	KNR 0-19 0931-06 Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m <sup>2</sup>	26,059	.....	.....
1	22	KNR-W 4-01 0106-04 Ręczne usunięcie z III piętra budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	10,000	.....	.....
1	23	KNR-W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu i mat. z rozbiórki kontenerem 4,5 m3	szt	1,000	.....	.....
1	24	CEN Dostawa i montaż drzwi p-poz EI60 - komplet 1,50*210cm	szt	1,000	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....

