

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont przed zjazdem Dziekanów H4			
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01				
		2,32*3,05	m ²	7,076	
		9,77*3,62	m ²	35,367	
		9,85*4,09	m ²	40,287	
		14,13*4,67	m ²	65,987	
		6,02*4,1	m ²	24,682	
		8,05*2	m ²	16,100	
		4,82*2*4	m ²	38,560	
				RAZEM	228,059
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09				
		6,1*(0,35+0,35+0,35+0,35)*4<stupy patio>	m ²	34,160	
		2,85*(2,32+3,05+2,32+3,05)<przedsionek>	m ²	30,609	
		2,85*(1,67+3,62+9,77)<korytarz przy windzie>	m ²	42,921	
		3,0*(6,5+4,09+9,85)<social studentów>	m ²	61,320	
		3,0*(4,1+6,02+2,01+14,13+4,67+14,35+1,55+1,2)<holl przy auli>	m ²	144,090	
		3,0*(8,05+1,2)	m ²	27,750	
		3,0*(1,95+3,5+3,5)	m ²	26,850	
		14*5,16<aula katedra>	m ²	72,240	
		16,87*5,02*2<długość>	m ²	169,375	
		16,67*2*2*0,5<długość trój>	m ²	33,340	
		14,13*5,1<ściana z oknami>	m ²	72,063	
		10,06*3,6-((3,1*3)*2)<patio>	m ²	17,616	
		<schody>3,96*3,35	m ²	13,266	
		4,82*3,35*3	m ²	48,441	
				RAZEM	794,041
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		poz.2	m ²	794,041	
				RAZEM	794,041
4	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08				
		poz.1	m ²	228,059	
				RAZEM	228,059
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładziny - pom studentów	m ²		
d.1	0501-04				
		6,5*4,09	m ²	26,585	
				RAZEM	26,585
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01				
		poz.5	m ²	26,585	
				RAZEM	26,585
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - LVT	m ²		
d.1	1123-03				
		poz.5	m ²	26,585	
				RAZEM	26,585
8	KNR 4-01	Uzupełnienie płytek cokołowych na korytarzach	m		
d.1	0817-05				
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklawionych 30x30 cm na kleju	m ²		
d.1	0809-12				
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
10		Przełożenie instalacji telekomunikacyjnej i elektrycznej z podłogi na ścianę.	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000