

Kosztorys ofertowy

Rozbiórka starego magazynu asfaltu wraz z pracami porządkowymi na terenie bazy materiałowej RDW Starogard Gd. w Skórczu

LP.	nazwa robót do wykonania	NAZWA JEDN.	ILOŚĆ JEDN.	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO
1	2	3	4	5	6
Zabezpieczenie terenu robót oraz zaplecza					
1	Odtłączenie przyłączy instalacyjnych	kpl	1,00		
2	Budowa ogrodzenia tymczasowego	m2	200,00		
3	Rozbiórka orgodzenia tymczasowego (po zakończeniu robót)	m2	200,00		
Prace rozbiórkowe					
4	Rozbiórka pokrycia dachowego - pozostałości	175,3800	m2		
5	Rozebranie konstrukcji dachu	175,3800	m2		
6	Wykucie zmuru ościeżnic okiennych i drzwiowych	2,0000	szt.		
7	Burzenie murów ponad terenem o wys. do 4 m	47,6130	m3		
8	Burzenie konstrukcji betonowych	168,3900	m3		
Wywóz materiałów rozbiórkowych wraz z utylizacją					
9	Wywiezienie gruzu z rozbiórki - załadunek i wyladunek	233,5410	m3		
10	Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki - asfalt	70,1520	m3		

11	Utylizacja materiałów rozbiórkowych - asfalt	70,1520	m3		
12	Utylizacja materiałów rozbiórkowych - gruzy, elementy stalowe, drewno	233,5410	m3		
Rekultywacja terenu					
13	Dostawa żwiru	336,2240	m3		
14	Zasypanie wykopu	336,2240	m3		
15	Zagęszczenie wykopu	336,2240	m3		
16	Mechaniczne plantowanie terenu	600,0000	m2		
17	Obsługa geodezyjna	1,0000	kpl		
Likwidacja słupów oświetleniowych					
18	Likwidacja istniejących betonowych słupów oświetlenia	10,0000	szt.		
19	Wywiezienie gruzu z rozbiórki - załadunek i wyładunek	2,1200	m3		
20	Utylizacja materiału z rozbiórki	2,1200	m3		
	razem netto				
PODATEK VAT 23%:					
CENA BRUTTO:					

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)