

Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Iława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku gospodarczym o nr inw. 108/210 w Leśnictwie Zielkowo
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 3332/8, obr. 0025 Zielkowo, gm. Lubawa, pow. iławski
INWESTOR : Nadleśnictwo Iława
ADRES INWESTORA : Smolniki 30, 14-200 Iława
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 21.07.2022

Sporządził:

Inwestor :

Data opracowania
21.07.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz. U. nr 202 poz. 2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz. U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich „Kp” i zysku „Z” przyjęto wg cen rynkowych dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Charakterystyka robót

1. Przedmiotowy zakres kosztorysu dotyczy robót budowlanych związanych z remontem dachu na budynku gospodarczym o nr inw. 108/210 w Leśnictwie Zielkowo
Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 3332/8, obr. 0025 Zielkowo, gm. Lubawa, pow. iławski

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana pokrycia dachowego			
1	KNR 0-45	Rozebranie gąsiorów	m		
d.1	0101-03				
	analogia	16,80	m	16,800	
				RAZEM	16,800
2		Utylizacja materiałów rozbiórkowych wraz z transportem i kartą przekazania odpadu	t		
d.1		0,05	t	0,050	
				RAZEM	0,050
3	KNR 4-01	Wymiana desek wiatrowych	m		
d.1	0414-11	6,80*4	m	27,200	
				RAZEM	27,200
4	KNR 0-15II	Ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej	mb		
d.1	0521-01	16,80	mb	16,800	
				RAZEM	16,800
5	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	6,80*4*0,35	m ²	9,520	
				RAZEM	9,520
6	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
d.1	1611-03	4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
d.1	1611-01	4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
d.1	0420-03	6,80*4	m ²	27,200	
				RAZEM	27,200