

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont uszkodzonej drogi leśnej nr inw. 220/751 w Leśnictwie Żegocina  
ADRES INWESTYCJI: Żegocina  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Brzesko  
ADRES INWESTORA: Jadowniki ul. Brzeska 59 32-800 Brzesko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adam Wrona

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Sekretarz Nadleśnictwa Jarosław Bielan

DATA OPRACOWANIA: 21.08.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
21.08.2020

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Droga leśna nr inw. 220/751 Leśnictwo Żegocina			
1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej /namuł do wykorzystania na zjazdach na szlaki/- /w miejscach wskazanych przez inwestora/	m2		
		10 * 3 + 20 * 5	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
2	KNR 2-31 0817-03 analogia	Demontaż wodospustów - /w miejscach wskazanych przez inwestora/	m		
		6 + 3	m	9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm/pod zdemontowane wodospusty/	m2		
		1 * 2 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm- /pod zdemontowane wodospusty/	m2		
		1 * 2 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 2-31 0817-03 analogia	Montaż ponowny wodospustów	m		
		6 + 3	m	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu- /w miejscach wskazanych przez inwestora/	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu- /w miejscach wskazanych przez inwestora/	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 2-31 1101-03 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - głębokość wyboi 12 cm- Pasowe uszkodzenie drogi /w miejscach wskazanych przez inwestora/	m2		
		20 * 1 + 10 * 0,3 + 30 * 0,5 + 80 * 0,5 + 5 * 0,4 + 20 * 0,6 + 20 * 0,6 + 5 * 3 + 20 * 0,5 + 20 * 0,4 + 10 * 0,3 + 10 * 0,5 + 5 * 3 + 10 * 0,5 + 10 * 1 + 15 * 3 + 50 * 0,6 + 50 * 0,6 + 10 * 3 + 10 * 0,5 + 30 * 0,6 + 30 * 0,4 + 15 * 0,5 + 15 * 0,7 + 60 * 0,5 + 60 * 0,4 + 40 * 0,3 + 40 * 0,3 + 30 * 0,3 + 30 * 0,5 + 30 * 0,3 + 30 * 0,5 + 5 * 0,3 + 40 * 0,3	m2	502,500	
				RAZEM	502,500
9	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie- /w miejscach wskazanych przez inwestora/	m2		
		502,5	m2	502,500	
				RAZEM	502,500