

Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 116/184 obręb 0004 Śródmieście w Kostrzynie nad Odrą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			REMONT		
1.1		D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów		
1	KNR 0201 0108-0500		Mechaniczne karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia. Obmiar: 0,0500	0,0500	ha
2	KNR 0201 0110-0300		Wywożenie gałęzi.transport na odległość do 2 km. Obmiar: 30,0000	30,0000	mp
1.2		D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej		
3	KNR 0201 0126-0100		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu grubość warstwy do 15 cm. Obmiar: 375,0000	375,0000	m2
4	KNKRB 0006 1308-0300		Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej Obmiar: 375,0000	375,0000	m2
5	KNR 0201 0206-0301		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad. na odl. do 1km - WYWÓZ ZIEMI Obmiar: 37,5000	37,5000	m3
1.3		D-01.02.04	Rozbiórka elementów zagospodarowania		
6	Analogia: KNR 0231 0801-0500		Skucie warstwy betonu grubości ok. 3 cm Obmiar: 180,0000	180,0000	m2
7	KNR 0201 0206-0501		Załadunek koparką elementów z rozbiórki na samochody samowyladowcze i wywóz na plac Wykonawcy Obmiar: 5,4000	5,4000	m3
1.4		D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki		
8	KNNR 0006 1103-0300		Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 90,0000	90,0000	m2
9	KNR 0231 0511-0200		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 180,0000	180,0000	m2
1.5			Regulacja i oczyszczenie wpustów		
10	KNR 0231 1406-0200		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych kratki ściekowe uliczne wraz z oczyszczeniem studzienek Obmiar: 3,0000	3,0000	szt.
11	Analogia: KNR 1501 0106-0200		Oczyszczenie z namułu studzienek ściekowych (wpustów) - krotność=2 Obmiar: 14,0000	14,0000	szt.