

Wieniec W1
skala 1:25



Wieniec W2
skala 1:25



LEGENDA:

Wylewka żelbetowa

Płyty żelbetowe

WIEŃCE, PODCIĄGI, NADPROŻA I ZAMKI PŁYT KANAŁOWYCH:

KLASA EKSPOZYCJI – XC0
BETON – C25/30 (B30),
max w/c=0,60,
cement min 280kg/m3
STAL – A-IIIN, A-0
OTULINA ZBROJENIA – 2,0cm

UWAGA:

- WYSOKOŚĆ OSADZENIA PŁYT, PODCIĄGÓW I WIEŃCÓW PODANO OD POZIOMU ±0,00m
- NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- OPARCIE PŁYT KANAŁOWYCH NA WIEŃCU 8 cm
- OTWORY W STROPIE POD PRZEBICIA INSTALACJAMI ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA PŁYT
- ZAMKI PŁYT BETONOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA BETONEM C25/30 (B30)
- PRZED UŁOŻENIEM PŁYT STROPOWYCH NA ŚCIANACH WYKONAĆ PODUSZKĘ BETONOWĄ O GR. MIN. 10cm LUB PRZEMUROWAĆ DWIE WARSTWY CEGŁY PEŁNEJ NA PŁASKO
- NAD PODPORAMI W WIEŃCU NALEŻY ZASTOSOWAĆ DOZBROJENIE GÓRĄ W POSTACI PRĘTÓW Ø12 – A-IIIN (RB500W) CO ŁĄCZENIE PŁYT
- PRZED ZAMÓWIENIEM PŁYT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY
- OTWORY W STROPIE POD PRZEBICIA KOMINAMI ZAPROJEKTOWANO Z UWZGLĘDNIENIEM 3cm DYLATACJI
- W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ ŻEBRO ŻELBETOWE SPINAJĄCE
- STROP WYKONAĆ ZGODNIE Z POROJEKTEM I DOKUMENTACJĄ MONTAŻOWĄ WYBRANEGO producenta PREFABRYKOWANYCH PŁYT STROPOWYCH.

Wieniec W3
skala 1:25



Pracownia Projektowo - Consultingowa ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz	
RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PIĘTREM 3 BUDYNKU B	
Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 85 - 102 Bydgoszcz	Temat: Budowa placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy
Skala: 1:100	Obiekt: Budynek B - schronisko dla mężczyzn
Projektant: mgr inż.Marcin Żołnowski spec. konstr.-budowl. KUP/0010/POOK/15 bez ograniczeń	Podpis
Sprawdzajacy: mgr inż. Jacek Korkosz spec. konstr.-budowl. KUP/0005/PBKb/20 bez ograniczeń	Podpis
Opracowanie: mgr inż. Agnieszka Chojnacka-Kusz	Podpis
Data: 13.05.2022 r.	Faza: Projekt budowlany — Nr. rys. K/9-B