



UWAGA:

- WYSOKOŚĆ OSADZENIA PŁYT, PODCIĄGÓW I WIENCÓW PODANO OD POZIOMU ±0.00m
- NINIEJSZE OPACOWANIE ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- OPARCIE PŁYT KANAŁOWYCH NA WIENCU 8 cm
- OTWORY W STROPIE POD PRZEBIEGA INŒALACJAMI ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA PŁYT
- ZAMKI PŁYT BETONOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA BETONEM C25/30 (B30)
- PRZED UKŁÓCENIEM PŁYT STROPOWYCH NA ŚCIANACH WYKONAĆ PODUSZKĘ BETONOWA O GR. MIN. 10cm LUB PRZEWUROWAĆ DWE WARSZY CEGŁY PEŁNEJ NA PŁASKO
- NAD PODPORAMI W WIENCU NAŁEŻY ZASTOSOWAĆ DOZBROJENIE GÓRA W POSTACI PRĘCÓW $\phi 12$ – A-IIIN (RB500W) CO ŁĄCZENIE PŁYT
- PRZED ZAMÓWIENIEM PŁYT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY
- OTWORY W STROPIE POD PRZEBIEGA KOMINAMI ZAPROJEKTOWANO Z UWZGLĘDNIENIEM 3cm DYLATACJI
- W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ ŻEBRO ŻELBETOWE SPINAJĄCE
- STROP WYKONAĆ ZGODNIE Z POROJEKTEM I DOKUMENTACJĄ MONTAŻOWĄ, WYBRANEGO PRODUCENTA PREFABRYKOWANYCH PŁYT STROPOWYCH.



LEGENDA:

WIENIE, PODCIĄGI, NADPROŻA I
ZAMKI PŁYT KANAŁOWYCH:

KLASA EKSPozyCJI – XC0
BETON – C25/30 (B30),
max w/c=0,60,
cement min 280kg/m³
STAL – A-IIIN, A-0
OTULINA ZBROJENIA – 2,0cm

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD
PIĘTREM 2 BUDYNKU B

Investor:	Urząd Miasta Bydgoszcz	Temat:	Budowa placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy
Skala:	1:100	Obiekt:	Budynek B - schronisko dla męczyzn
Projektant:	mgr inż. Marcin Żołnowski	Podpis:	
spec. konstr.-budowl.	KUP/0010/P00K/15 bez ograniczeń	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Korkosz	Podpis:	
spec. konstr.-budowl.	KUP/0005/PBk/20 bez ograniczeń	Podpis:	
Opacowanie:	mgr inż. Agnieszka Chojnacka-Kuszc	Podpis:	
Data:	13.05.2022 r.	Faza:	Projekt budowlany
		Nr. rys.	K/7-B