

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Laski - Radoszewice

ADRES INWESTYCJI : obręb Laski Tondle: dz. nr ewid. 85

INWESTOR : Gmina Siemkowice

ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 06.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Laski - Radoszewice					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1 01	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z tyczeniem pasa drogowego	km		
		0.521	km	0.521	
				RAZEM	0.521
2 d.1 02	KNNR 1 0102-	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni z wywozem	ha		
		200/10000	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2	45233000-9	PODBUDOWY			
3 d.2 02	KNNR 6 0102-	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
		188	m ²	188.000	
				RAZEM	188.000
4 d.2 0108-05	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		(140+48)*0.2+0.1*782	m ³	115.800	
				RAZEM	115.800
5 d.2 0108-08	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		115.8	m ³	115.800	
				RAZEM	115.800
6 d.2 02	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		140+48	m ²	188.000	
				RAZEM	188.000
7 d.2 01	KNNR 6 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o śr. gr. 10 cm	m ³		
		0.1*2317.4	m ³	231.740	
				RAZEM	231.740
8 d.2 04	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - zmniejszono do 6 cm	m ²		
		Krotność = 0.75			
		2109+0.4*521+48	m ²	2365.400	
				RAZEM	2365.400
3	45233000-9	NAWIERZCHNIE			
9 d.3 07	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		2109+2197.68	m ²	4306.680	
				RAZEM	4306.680
10 d.3 01	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		2109+2*521*0.04+47	m ²	2197.680	
				RAZEM	2197.680
11 d.3 01	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		2109+46	m ²	2155.000	
				RAZEM	2155.000
12 d.3 1402-05	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		782	m ²	782.000	
				RAZEM	782.000
13 d.3 06	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. 15 cm - zwiększono do 16 cm	m ²		
		Krotność = 1.0667			
		782	m ²	782.000	
				RAZEM	782.000