

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż płyt wiórowych o wymiarach 2800x2070 mm o grubości 18 mm lub 9 mm oraz oklejenie ich krawędzi obrzeżem meblowym typu (abs, pcv, hpl) w salach wykładowych na terenie Oddziału Zamiejscowego w Kikicach.

### 1. Sala wykładowa budynek „S”

- 1) ściana (26<sup>m<sup>2</sup></sup>) K351 Rusty Plow a także montażu dwóch obszarów lameli o szer. 5 cm każdy obszar o wymiarze 308 cm x 150 cm w kolorze antracyt
- 2) ściana 15,75<sup>m<sup>2</sup></sup> K351 Rusty Plow
- 3) dwa słupy (13,5<sup>m<sup>2</sup></sup>) K 538 PN Arosa
- 4) montaż płyty nad dwoma parami drzwi wew. i opaski w kolorze drzwi.

### 2. Sala wykładowa nr 2 budynek „K” (piwnica)

- 1) ściana za tablicą o pow. 10 m<sup>2</sup> kolor K551 Calacatta Olympus
- 2) ściana z lewej strony biurka 16 m<sup>2</sup> k 544 hazel silverjach oak w tym 5,3 m<sup>2</sup> lamel antracyt
- 3) ściana od lewej strony drzwi wejściowych 6,2 m<sup>2</sup> 2,4 x 5,7 lamel jak ściana nr 2 4,5<sup>m<sup>2</sup></sup> 2,4m x 1,9m k 544 hazel silverjach oak
- 4) ściana za grzejnikiem K551 Calacatta Olympus 10<sup>m<sup>2</sup></sup>

### 3. Sala w budynku „S” (materace) do dokończenia ściana z oknami w istniejącym kolorze 27<sup>m<sup>2</sup></sup>

Wykonawca zobowiązany jest z materiałów własnych dokonać montażu i estetycznego wykończenia przy zastosowaniu odpowiednich materiałów do zamaskowania ewentualnych szczelin pomiędzy zamontowaną płytą, a istniejącą ścianą, oraz montażu gniazdek i włączników znajdujących się na ścianach. Warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu dokonania pomiarów, oceny możliwości technicznych Wykonawcy przedstawienie wzornika płyt oraz zapoznania się ze specyfiką i układem pomieszczeń obiektu. Dokonanie oględziny oraz przygotowanie podłoża ścian zgodnie z procesem technologicznym dla tego typu prac.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji.