


ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C
ŁOCHOWO - ZAMOŚĆ
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500



Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Droga powiatowa nr 1535C
Zamość - Łochowo

Województwo: kujawsko - pomorskie [04]
Powiat: nakielski [0410]
Jeonewiki Szubiny - ob. wiejski [041005.5]
Dobre: Zamość [0039]
Arkusz mapy: 619319234.4; 619219032.2; 619219032.4; 619219034.2;
619219034.3; 619219034.4; 619219082.1; 619219082.2;
619219082.3; 619219082.4; 619219084.1; 619219084.2;
619219084.3; 619219084.4; 619219132.2; 619219132.3;
619219132.4; 619219134.1; 619219134.2; 619219134.3;
Działki 216, 452/1, 597/1, 481, 207/1, 453, 218
ID ZPG: SWG.6640.852.2021
Mapę wykonano dn. 23-04-2021 r.
PUWG "2000" s.6
PL-EVRF2007-NH

pod kątem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi
dane na granice działek pozyskano z zasobu PODGK
funkcje budynków przedstawiono wg KST

Zastrzegam, że opracowania mogą nie być zgodne z pełną informacją o przebiegu przewodu podziemnego, którego z powodu braku zgłoszenia do geodezyjnej inwentaryzacji powiększono, braku danych z inwentaryzacji branżowych oraz stosowania metod pomiaru w terenie jest niemożliwe.
Wszystkie obiekty budowlane i przewody podziemne podlegają wytyczeniu oraz zaopiniowaniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Jacek Kaszak
USŁUGI GEODEZYJNE
tel. 661 839 888
85-331 Bydgoszcz, tel. 661 839 888
NIP: 538-165-91-59 REG. 361689934
Adam Kuchny
Nr 14305 - zakres 1

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że opierałem się na danych i informacjach, które otrzymałem od podwykonawcy, który otrzymał zlecenie na wykonanie prac geodezyjnych. Oświadczam, że nie otrzymałem żadnych informacji o tym, że dane i informacje, które otrzymałem od podwykonawcy, nie są zgodne z rzeczywistością.	SWG.6640.852.2021
Opis służby geodezyjnej, który otrzymał zlecenie na wykonanie prac geodezyjnych.	STARSISTA NAKIELSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Jacek Kaszak Usługi Geodezyjne
Numer i data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki poszukiwań weryfikacji	Adam Kuchny Nr 14305 - zakres 1

----- - zakres aktualizacji mapy
----- - granica działki prawnie nieustalona

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź

Załącznik do pisma TTISILU/PR.215-32345/21
z dnia 2021-07-19

Przemysław Rydzon

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

- LEGENDA:**
- jezdnia - beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa lam.
 - chodniki - kostka betonowa szara 8cm na podspocie piaskowej
 - ścieżka rowerowa - beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa lam.
 - ścieżka pieszo-rowerowa - beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa lam.
 - zjazdy - beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa lam.
 - zjazdy - kostka betonowa szara 8cm na podbudowie z kruszywa lam.
 - zjazdy (wyniesione skrzyżowanie) kostka betonowa antracytowa 8cm na podbudowie z kruszywa lam.
 - istn. granice pasa drogowego
 - linie rozgraniczające inwestycję
 - granica opracowania
 - rury ochronne dwudzielne Ø 180 na istn. sieciach podziemnych
 - oś drogi
 - projektowane różnice
 - projekt. spadki
 - skarpy
 - obrzeże chodnikowe wbudowane proste 8x30x100cm z gotowych elem. prefab.
 - opornik betonowy prosty 12x25x100cm z gotowych elem. prefab.
 - krawężnik najezdniowy prosty 15x22x100cm z gotowych elem. prefab.
 - krawężnik wystający prosty 15x30x100cm z gotowych elem. prefab.
 - krawężnik skośny dl. 100cm z gotowych elem. prefab.
 - krawędź jezdni z krawędzią pobocza gruntowego
 - proj. kanał technologiczny wraz ze studnią

Investor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Myślicka 5 89-100 Nakło n/ Notecią	Wykonawca: "LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz ul. Sienkowskiego 5 ul. Owocowa 2	Nr rys.: 1/3 Data: 31.05.2021 Stadium: PB Branża: Drogi
Obiekt: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C ŁOCHOWO - ZAMOŚĆ		
Skala: 1:500	Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Sprawdzający: inż. J. Jurkiewicz ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź w spec. drogi - nr GP.11.721032877