


ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C
ŁOCHOWO - ZAMOŚĆ
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500



Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Droga powiatowa nr 1535C
Zamość - Łochowo

Województwo: kujawsko - pomorskie [04]
Powiat: nakielski [0410]
Jednostka: Szubin - ob. wiejski [041005-5]
Długość: Zamość [0039]
Arkusz mapy: 6193.19.03.4.4; 6192.19.03.2.2; 6192.19.03.4.2;
6192.19.03.4.3; 6192.19.03.4.4; 6192.19.08.2.1; 6192.19.08.2.2;
6192.19.08.2.3; 6192.19.08.2.4; 6192.19.08.4.1; 6192.19.08.4.2;
6192.19.08.4.3; 6192.19.08.4.4; 6192.19.13.2.2; 6192.19.13.2.3;
6192.19.13.2.4; 6192.19.13.4.1; 6192.19.13.4.2; 6192.19.13.4.3;

Działki: 216, 452/1, 597/1, 481, 207/1, 453, 218
ID Z.P.G.: SWG.6640.852.2021
Mapę wykonano dn. 23-04-2021 r.

PUWG "2000" s.6
PL-EVRF2007-NH

Dla działek objętych zakresem nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych
pod kątem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi
Dane na granice działek pozyskano z zasobu PODGK
Funkcje budynków przedstawiono wg KST

Zastrzeżenie: Mapa nie zawiera informacji o przebiegu przewoźników
których z powodu braku zgłoszenia do geodezyjnej
inwentaryzacji pozostawiono bez opisu w niniejszym
dokumencie oraz stosowanych metod pomiaru i uśrednienia
jest niemiarodolna

USŁUGI GEODEZYJNE
ul. gen. Józefa Kosińskiego 8/1
85-334 Bydgoszcz, tel. 661 839 888
NIP 549-165-31-59 REG. 361695954

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	SWG.6640.852.2021
Drganie służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STARDISTA NAKIELSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Jakub Kaszak Usługi Geodezyjne
Numer i data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywne weryfikacji	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zakwalifikowanych kierownika prac	Adam Kalutny Nr. 14305 - zakres 1

--- zakres aktualizacji mapy
--- granica działki prawie nieustalona

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź

Załącznik do pisma TTISILU/PR.215-32345/21
z dnia 2021-07-19

Przemysław Rydzon

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

- LEGENDA:**
- jezdnia - beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa lam.
 - chodniki - kostka betonowa szara 8cm na podsypce piaskowej
 - ścieżka rowerowa - beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa lam.
 - ścieżka pieszo-rowerowa - beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa lam.
 - zjazdy - beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa lam.
 - zjazdy - kostka betonowa szara 8cm na podbudowie z kruszywa lam.
 - zjazdy (wyniesione skrzyżowania) kostka betonowa antracytowa 8cm na podbudowie z kruszywa lam.
 - istn. granice pasa drogowego
 - linie rozgraniczające inwestycję
 - granica opracowania
 - oś drogi
 - projektowane rzędne
 - projekt. spadki
 - skarpy
 - obrzeże chodnikowe wbudowane proste 8x30x100cm z gotowych elem. prefab.
 - opornik betonowy płaski 12x25x100cm z gotowych elem. prefab.
 - krawężnik niszczący grosiwy 15x22x100cm z gotowych elem. prefab.
 - krawężnik wystający grosiwy 15x30x100cm z gotowych elem. prefab.
 - krawężnik skośny dl. 100cm z gotowych elem. prefab.
 - krawędź jezdni z krawędzią pobocza gruntowego
 - proj. kanał technologiczny wraz ze studnią

Investor:	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Myślińska 5 89-100 Nakło n/ Notecią	Wykonawca:	"LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz 86-014 Sienko 1, Owocowa 2	Nr rys.:	1/1
Objekt:	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C ŁOCHOWO - ZAMOŚĆ				Data:
Skala:	1:500	Temat:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Projektant:	inż. J. Jurkiewicz ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź	Opracował:		Sprawdzał:	mgr inż. L. Zimek ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź
Branża: Drogi					