



- UWAGI:
- Ze względu na warunki posadowienia zaleca się odbiór wykopów przez kierownika budowy w celu określenia właściwego poziomu posadowienia i ewentualnej korektu w stosunku do projektu należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne posadowienie obiektu w tej samej warstwie geologicznej tj. GLINA PIASZCZYSTA O $Q_{max}=0.12$ MPa. W PRZYPADKU INNEGO GRUNTU NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU PODANIA ROZWIĄZANIA. KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK WPISAC DO DZIENNIK BUDOWY ODBIÓR WYKOPÓW PRZED BETONOWANIEM CHUDEGO BETONU. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WEZWAĆ GEOLOGA I DODATKOWE WYKONAĆ BADANIA GEOLOGICZNE.
- Poziom posadowienia przyjęto w warstwie geotechnicznej, o $q_{max}=0.12$ MPa. Oraz minimum 120cm poniżej poziomu gruntu rodzimego.
 - Minimalna grubość otulenia zbrojenia 4cm.
 - Nie dopuścić do przekopania wykopu.
 - W razie występowania słabego gruntu, należy zdjąć warstwę słabą i zastosować grubszy podkład z chudego betonu.
 - Skarpy wykopów zabezpieczyć szalunkami, lub wykonać ze spadkiem.
 - Ściany fundamentowe zbroić wg. opisu. oraz zakończyć wiecem W-1
 - Zasyp fundamntów wykonać bardzo starannie. Grunt rodzimy użyty do zasypu należy zagęszczać mechanicznie. Podbudowę pod chudy beton również należy w ten sam sposób stabilizować.

BETON C20/25 /B25/
STAŁ ZBROJENIOWA
GŁÓWNA AIIIIN RB500W
POMOCNICZA AI

PRZEKROJE ELEMENTÓW DREWNIANYCH:

- Płatew Pł-1 16x16
 - Płatew Pł-2 16x20
 - Słup Sd-1 16x16
 - Miecz Mc-1 16x16
- Drewno klasy C-24

Elementy więźby dachowej wykonać z drewna klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 15 %
Wszystkie elementy więźby dachowej zaimpregnować preparatami ognioochronnymi i grzybobójczymi

PROJEKT TECHNICZNY branża konstrukcja		
nazwa i adres obiektu budowlanego:		
Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem" pomiędzy aleją spacerową a rzeką Poprad w Muszynie na działkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217, 216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7, 226/6 w Muszynie		
inwestor:		
Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna Rynek 31 33-370 Muszyna		
przedmiot rysunku:		
PERGOLA 13c - RZUTY		
skala rysunku:		
1:50		
projektował / nr upr. budowlanych	specjalność	podpis
mgr inż. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16	konstrukcja	
data / nr rysunku		
sierpień 2022		08
BIURO PROJEKTOWE Stanisław Franczak Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427		