



Powiat Rypiński
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Rypin, 20.09.2022 r.

ZP.272.5.2022

WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę podnośnika kolumnowego do pracowni zawodowej dla technika pojazdów samochodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 2

Zamawiający informuje, że w dniach 16.09.2022 r. i 19.09.2022 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę podnośnika kolumnowego do pracowni zawodowej dla technika pojazdów samochodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”**, o następującej treści:

- 1.= „Zamawiający wymaga montażu na przygotowanej posadzce prosimy o potwierdzenie że posadzka jest wykonana w jednym z dwóch wariantów:
Wariant nr 1
Podłoże o wytrzymałości min. C20/25 i grubości min. 150 mm
Powierzchnia montażowa: 1,5 m od miejsca zakotwienia
lub
Wariant nr 2
Podłoże o wytrzymałości min. C20/25 i grubości min. 250 mm
Płyta fundamentowa 4000 x 2000 mm”
- 2.= „Witam, prosimy o doprecyzowanie kwestii naprawy urządzeń: Potrzebne sprecyzowanie pytania : 7 dni na podjęcie naprawy serwisowej, czy 7 dni na usunięcie usterki?”

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad.-1. Zamawiający oświadcza, że przygotowana jest posadzka:

- 1)= o podłożu o wytrzymałości C20/25 i grubości 200 mm, zbrojona włóknem rozproszonym;
- 2)= powierzchnia hali 17,80 m x 12,00 m, usytuowanie w pomieszczeniu 1/10 zgodnie z rzutem przyziemia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma;

Ad.-2. Zgodnie z treścią § 4 ust. 4 załącznika nr 5 do SWZ, w wynagrodzenie Wykonawcy wliczona jest **naprawa** wadliwego przedmiotu umowy lub jego części, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wady pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy.

RZUT PRZYZIEMIEMIA

skala 1:100

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIEMIA		
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	Powierzchnia użytkowa [m ²]
101	KORYTARZ / WATROZAP	20,9
102	KORYTARZ	3,4
103	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,5
104	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	12,7
105	SALA DYDAKTYCZNA - do 14 uczniów	28,6
106	ŁAZIENKA MĘSKA	5,0
107	ŁAZIENKA DAMSKA	8,7
108	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,1
RAZEM (dla istniejącego budynku)		Σ 88,9
109	PRACOWNIA PRODUKCJI ZMERZECZEJ	149,2
110	PRACOWNIA MECHANIZACJI ROLNICZY I AGROTECHNIKI	219,7
RAZEM (dla budynku nr 1)		Σ 388,9
POMIĘCZNA ŁĄCZNA		Σ 457,8

Zmiana obiektu budowlanego w por. 102:		
PROJEKT	PROJEKTOWANA HALA WARSZTATOWA	
POW. ZABUDOWY	123,6 m ²	
POW. UŻYTKOWA	88,9 m ²	
KUBATURA	465,5 m ³	



PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wycielkiego 19 lok.57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

RZUT PRZYZIEMIEMIA

Opis	Data
Projektant: Bartosz Pesta	12.2020
Specjalność: architektura	
Projektant: Hanna Falkiewicz-Marciniak	12.2020
Specjalność: architektura	
Projektant: Michał Kędrba	12.2020
Specjalność: architektura	
Projektant: Mateusz Domagała	12.2020
Specjalność: architektura	

Skala: 1:100
BUDOWA HALI WARSZTATOWEJ NA POTRZEBY SZKOŁY ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO NA CZĘŚĆ SOCJALNĄ

Rypin dz. nr 400/2
Obrah. 0001 Rypin
Jednostka ewid. 041201_1 Rypin Miasto

OZNACZENIA

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE ZEWNĘTRZNE Z PROJEKTOWANYM DOCIEPLENIEM STYROPIANEM gr. 15cm
- PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

UWAGI!

- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
- DO PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)
- ZAKRESEM INWESTYCYJNY

Zmiana obiektu budowlanego w por. 102:

PROJEKTOWANA HALA WARSZTATOWA

POW. ZABUDOWY 123,6 m²
POW. UŻYTKOWA 88,9 m²
KUBATURA 465,5 m³

PROJEKTOWANA HALA WARSZTATOWA

POW. ZABUDOWY 381,1 m²
POW. UŻYTKOWA 368,9 m²
KUBATURA 2327,9 m³

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PODLEGAJĄCY ADAPTACJI

POW. ZABUDOWY 123,6 m²
POW. UŻYTKOWA 88,9 m²
KUBATURA 465,5 m³

Zmiana obiektu budowlanego w por. 102:

PROJEKTOWANA HALA WARSZTATOWA

POW. ZABUDOWY 123,6 m²
POW. UŻYTKOWA 88,9 m²
KUBATURA 465,5 m³

Zmiana obiektu budowlanego w por. 102:

PROJEKTOWANA HALA WARSZTATOWA

POW. ZABUDOWY 123,6 m²
POW. UŻYTKOWA 88,9 m²
KUBATURA 465,5 m³