

## **Przedmiar robót**

### **Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu - Sala Polonistyczna**

Lokalizacja: **Szkoła Podstawowa**

**Niedźwiedź 131  
34 - 735 Niedźwiedź**

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**

**Niedźwiedź 233  
34-735 Niedźwiedź**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu - Sala Polonistyczna</b>		
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR 401/815/7 analogia	Demontaż listew przypodłogowych drewnianych h=15cm	m	27,0
1.2	KNR 401/909/4 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	5
1.3	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2 m <sup>2</sup>	szt	5
1.4	KNRW 202/103 6/8 analogia	Demontaż desek odbojowych	m	5,5
1.5	NNRNKB 202/11 36/1 (1) analogia	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych w Pokoju Nauczycielskim	m <sup>2</sup>	22,05
1.6	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku tzw. mixu budowlanego	m <sup>3</sup>	5,114
1.7	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja odpadów, tzw. mix budowlany	m <sup>3</sup>	5,714
2	Element	<b>Skucie nadproża wraz z montażem nowego nadproża (4x)</b>		
2.1	KNRW 401/338/7	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości do 1x1 cegły	m	12,0
2.2	ZNPP 12/2114/7	Wiercenie otworów, Fi 25-50 mm, głębokość do 50 cm	szt	20
2.3	KNR 1901/203/17	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie poduszek	m <sup>3</sup>	0,373
2.4	NNRNKB 202/1 60/1 analogia	Wykonanie i montaż nadproży prefabrykowanych 2xHEB160 łączonych śrubami w osłonie z rur	m	6,0
2.5	KNR 14/2011/10 (1) analogia	Zabudowa nadproża płytami g-k	m <sup>2</sup>	3,50
2.6	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	0,600
3	Element	<b>Sufit</b>		
3.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na stropach	m <sup>2</sup>	46,69
3.2	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m <sup>2</sup>	46,69
3.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>	46,69
3.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m <sup>2</sup>	46,69
4	Element	<b>Ściany</b>		
4.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m <sup>2</sup>	87,94
4.2	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach, 2-warstwowa, wraz z wtopieniem flizeliny	m <sup>2</sup>	87,94
4.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>	87,94
4.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m <sup>2</sup>	87,94
4.5	KNR 401/1208/1 (2) analogia	Malowanie 1-krotne lakierem do lamperii	m <sup>2</sup>	38,84
5	Element	<b>Parapety</b>		
5.1	KNR BC 4/214/7	Naprawa powierzchni parapetów zaprawą naprawczą	m <sup>2</sup>	2,25
5.2	KNNRW 3/1010/4	Malowanie powierzchni parapetów, emalia poliwinylowa	m <sup>2</sup>	2,25
6	Element	<b>Posadzka z parkietu</b>		
6.1	KNR 1323/701/3	Cyklinowanie posadzek - mechaniczne	m <sup>2</sup>	46,69
6.2	KNR 202/1111/6	Listwy przypodłogowe drewniane	m	27,7
6.3	KNRW 202/1122/7	Lakierowanie parkietu i listew 3-krotne	m <sup>2</sup>	46,69
7	Element	<b>Posadzka z paneli w Pokoju Nauczycielskim</b>		
7.1	Kalkulacja własna	Podkłady pod posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	22,05
7.2	NNRNKB 202/11 36/1 (1) analogia	Posadzki z paneli podłogowych klasy AC5	m <sup>2</sup>	22,05
8	Element	<b>Drzwi (5 szt)</b>		
8.1	KNNRW 3/311/4 analogia	Drzwi z montażem do sal dydaktycznych	m <sup>2</sup>	9,45
9	Element	<b>Instalacja elektryczna</b>		
9.1	KNR 403/1134/1	Demontaż, opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	6
9.2	KNR 508/511/13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane, LED	szt	6
9.3	KNKRB 5/305/6 (2)	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi wraz z montażem gniazd	szt	9
9.4	KNNR 9/401/2	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego	szt	1
9.5	KNNRW 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane do podłoża	m	15,0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.6	BCI 5.11.025	Montaż przewodu FTP 4x2x0,5 PCV + VGA	m	15,0
9.7	BCI 5.11.020	Montaż gniazda - Rj45	szt	1
9.8	Kalkulacja indywidualna	Przejście - adapter VGA - Rj45	szt	1
10	Element	<b>Instalacja grzewcza</b>		
10.1	KNNR 8/423/3	Demontaż grzejnika	szt	2
10.2	KNNR 8/423/3 analogia	Montaż grzejnika	szt	2
10.3	KNR 35/215/3 analogia	Zawór grzejnikowy termostatyczny, prosty lub kątowy z głowicą termostatyczną	kpl	2
10.4	KNR 202/1513/1	Malowanie 2-krotne ochronne farbami rur o średnicy do 50`mm	m	28,0
11	Element	<b>Montaże</b>		
11.1	KNR 401/901/1 (1) analogia	Demontaż wraz z montażem nowych narożników drewnianych w drzwiach	m	3,0
11.2	KNRW 202/103 6/8 analogia	Montaż desek odbojowych	m	5,5