

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Roboty brukarskie
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Janów
INWESTOR : Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Al. Piłsudskiego 150/152 92-230 Łódź
WYKONAWCA ROBÓT : do wyboru

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
NAPRAWA CHODNIKÓW					
1		JAGIENKI 17 - NOWY CHODNIK / DOJŚCIE DO KLATKI II			
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 6,5*3,5	m ² m ²	22,750	
				RAZEM	22,750
2	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1	m ² m ²	22,750	
				RAZEM	22,750
3	KNR 2-31 d.1 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.1	m ² m ²	22,750	
				RAZEM	22,750
4	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 2*6,5	m m	13,000	
				RAZEM	13,000
5	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm poz.4	m m	13,000	
				RAZEM	13,000
6	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20*6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.4	m m	13,000	
				RAZEM	13,000
7	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.4*0,20*0,06+poz.1*0,07	m ³ m ³	1,749	
				RAZEM	1,749
2		JAGIENKI 21 - CHODNIK I DOJŚCIA DO KLATKI I			
8	KNR 2-31 d.2 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 10,5*3,0	m ² m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
9	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.8	m ² m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
10	KNR 2-31 d.2 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.8	m ² m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
11	KNR 2-31 d.2 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 2*10,5	m m	21,000	
				RAZEM	21,000
12	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm poz.11	m m	21,000	
				RAZEM	21,000
13	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20*6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.11	m m	21,000	
				RAZEM	21,000
14	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.11*0,20*0,06+poz.8*0,07	m ³ m ³	2,457	
				RAZEM	2,457
3		JAGIENKI 21- CHODNIK POMIĘDZY KLATKĄ I A II			
15	KNR 2-31 d.3 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 21,5*1,5	m ² m ²	32,250	
				RAZEM	32,250
16	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.15	m ² m ²	32,250	
				RAZEM	32,250
17	KNR 2-31 d.3 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.15	m ² m ²	32,250	
				RAZEM	32,250
18	KNR 2-31 d.3 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 21,5*2	m m	43,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm poz.18	m m	RAZEM 43,000	43,000
20	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20*6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.18	m m	RAZEM 43,000	43,000
21	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.18*0,20*0,06+poz.15*0,07	m ³ m ³	RAZEM 2,774	2,774
4	JAGIENKI 15 ORAZ JAGIENKI 11 - REMONT FRAGMENTU GŁÓWNGO CIĄGU				
22	KNR 2-31 d.4 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2,5*1,5	m ² m ²	RAZEM 3,750	3,750
23	KNR 2-31 d.4 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 20x10x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2,5*1,5	m ² m ²	RAZEM 3,750	3,750
5	JAGIENKI 5/7 - NAWIERZCHNIA SCHODÓW PRZED KLATKĄ XI				
24	KNR 2-31 d.5 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 20x10x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3*2,7*0,4	m ² m ²	RAZEM 3,240	3,240
25	KNR 2-31 d.5 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 4*2,7	m m	RAZEM 10,800	10,800
26	KNR 2-31 d.5 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 4*2,7+2*3*0,4	m m	RAZEM 13,200	13,200
27	KNR 2-31 d.5 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4*2,7+2*3*0,4	m m	RAZEM 13,200	13,200
				RAZEM	13,200