

PROJEKT TECHNICZNY

ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w miejscowościach Józefowo i Waganiec w ciągu DP2612C od km 2+324 do km 3+328

**NAZWA OPRACOWANIA: *PROJEKT DOCELOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU***

BRANŻA: *DROGOWA*

**ZLECENIODAWCA: GMINA WAGANIEC
UL. DWORCOWA 11,
87-731 WAGANIEC**

**PROJEKT OPRACOWAŁ: *Maciej Zarywczyński*
503 055 656**

Włocławek, kwiecień 2023 rok

SPIS TREŚCI

1. Podstawa prawna
2. Opis techniczny
3. Warunki techniczne wykonania oznakowania
4. Uwagi końcowe
5. Karta uzgodnień

1. PODSTAWA PRAWNA:

Opracowano na podstawie:

1. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2642 z późn. zm)
2. Prawo budowlane (Dz. U, 2023 POZ533 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. Zm)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) wraz z załącznikami 1,2.3.4.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz 2310 z późn. zm.)
6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r Dz.U. 2017 poz. 784 TJ . w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

2. OPIS TECHNICZNY

Omówienie projektu:

Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w miejscowościach Józefowo i Waganiec w ciągu DP2612C od km 2+324 do km 3+328. Po wybudowaniu ścieżki rowerowej należy dokonać korekty oznakowania.

:

Droga charakteryzują się następującymi parametrami:

DP 2612C

- nawierzchnia asfaltowa szerokości od 6m
- Wybudowana Ścieżka szerokości 2m
- Pobocze gruntowe szerokości 1m
- Natężenie ruchu 70 pojazdów na godzinę szczytu
- Obowiązująca prędkość to 50km/h, obszar zbudowany, oraz poza obszarem zabudowanym 90km/h

Oznakowanie istniejące

Znaki A-2, A-1, A-6b, A-6c A-7, A-18b, A-30, D-15, D-42, D-43, Oraz oznakowanie poziome Segregacyjne linie P-4, P-6 P-1e, P-1b, P-3a

Oznakowanie docelowe

Ze względu na utworzony ciąg rowerowy należy dokonać korekty oznakowania Drogi powiatowej. Ścieżkę rowerową oznakować znakami Pionowymi C-13, C-13a, znaki powtórzyć za każdym skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych. Ścieżkę oznakować również znakami poziomymi P-23 co 50m.

Nowo powstały przejazd dla rowerów oznakować znakami D-6a oraz znakami poziomymi P-11, o przejeździe dla rowerzystów ostrzec znakami A-24. W obszarze zabudowanym usunąć znaki A-6 a w ich miejsce skrzyżowania oznakować znakami D-1,

Oznakowanie należy wykonać - zgodnie załączonymi planami organizacji ruchu

Termin realizacji robót do 31.12. 2024 r

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami) o **Znaki C-13, C-13a zastosować z grupy mini, a pozostałe znaki z grupy średnie**

4. UWAGI KOŃCOWE:


Podczas wykonywania oznakowania i prowadzenia robót w pasie drogowym należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i przepisów BHP.

Podczas trwania robót należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa poruszającym się pojazdom oraz pieszym.


Po wykonaniu docelowej organizacji zgłosić ją do odbioru przedstawicielowi Starostwa powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim..


Karta Uzgodnień


**Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w
miejscowościach Józefowo i Waganiec w ciągu DP2612C
od km 2+324 do km 3+328**



Lokalizacja:	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE POWIAT ALEKSANDROWSKI GMINA WAGANIEC		
Inwestor:	GMINA WAGANIEC UL. DWORCOWA 11, 87-731 WAGANIEC		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w miejscowościach Józefowo i Waganiec		
Stadium dokumentacji:	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU		
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY		
Projektant:	Maciej Zarywczyński		Podpis:
04. 2023 r.	Skala: 1:500	Brano: Drogowa	Nr Rysunku: 2.1





Lokalizacja:	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE POWIAT ALEKSANDROWSKI GMINA WAGANIEC		
Inwestor:	GMINA WAGANIEC UL. DWORCOWA 11, 87-731 WAGANIEC		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w miejscowościach Józefowo i Wąganiec		
Stadium dokumentacji:	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU		
Nazwa rysunku:	PLAN ORIENTACYJNY		
Projektant:	Maciej Zarywczyński		Podpis: 
12. 2021 r.	Skala: 1:25000	Branża: Drogowa	Nr Rysunku: 1