
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Hamrzysko - Krucz na terenie Gminy Wieleń
ADRES INWESTYCJI : Hamrzysko - Krucz, gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki
INWESTOR : UM Wieleń
ADRES INWESTORA : Kościuszki 34, 64-730 Wieleń
BRANŻA : Teletechniczna

DATA OPRACOWANIA : 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawie Warunków Technicznych/Uzgodnień wydanych przez ORANGE Polska S.A.

Kosztorys zakłada:

- przebudowę istniejącego kabla teletechnicznego doziemnego występującego w kolizji z projektowaną drogą na terenie Gminy Wieleń

Przebudowa istniejącego kabla teletechnicznego doziemnego występującego w kolizji z projektowaną drogą na terenie Gminy Lubasz w oddzielnym opracowaniu kosztorysowym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45230000-8	PRZEBUDOWA KABLA DOZIEMNEGO - ORANGE Polska S.A.			
1	ZN-97/TP	Wykonanie przepustów o dług.do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 110 mm	m		
d.1	S.A.-039 0104-01	43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
2		Układanie rur ochronnych z HDPEp 110/6,3 w wykopie	m		
d.1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	ZN-97/TP	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m		
d.1	S.A.-040 0503-07	53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
4	ZN-97/TP	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m		
d.1	S.A.-040 0502-07	764	m	764.000	
				RAZEM	764.000
5	ZN-97/TP	Montaż złączy przelot.kabli wypełn. typu kanałowego ułożonych w ziemi z zast.pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 30 parach	złącz.		
d.1	S.A.-040 0705-03	2	złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	ZN-97/TP	Otwarcie i zamknięcie kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 parach - p.analogia	złącz.		
d.1	S.A.-040 0715-03	1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	ZN-97/TP	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ułożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 30 parach	złącz.		
d.1	S.A.-040 0719-03	1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach	odc.		
d.1	1310-03	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-01	Nadzór branżowy nad pracami budowlanymi ORANGE Polska S.A. - p.analogia	odc.		
d.1	1309-01	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	45230000-8	PRZEBUDOWA KABLA DOZIEMNEGO - ORANGE Polska S.A.							
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0104-01	Wykonanie przepustów o dług.do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 110 mm	m	43					
2 d.1		Układanie rur ochronnych z HDPEp 110/6, 3 w wykopie	m	10					
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m	53					
4 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m	764					
5 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0705-03	Montaż złączy przelot.kabli wypełn. typu kanałowego ułożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 30 parach	złącz.	2					
6 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0715-03	Otwarcie i zamknięcie kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 parach - p.analogia	złącz.	1					
7 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0719-03	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ułożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 30 parach	złącz.	1					
8 d.1	KNR 5-01 1310-03	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach	odc.	1					
9 d.1	KNR 5-01 1309-01	Nadzór branżowy nad pracami budowlanymi ORANGE Polska S.A. - p.analogia	odc.	1					

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: