


# Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 180 na odc. Siedlisko – Trzcianka

od km 14+250 do km 15+250



## OZNACZENIA:

- 1 warstwa ścieralna SMA 11 KR 4 - gr. 4 cm
- 2 warstwa wiążąca z bet.asfaltowego AC16W- gr.8 cm
- 3 podbudowa pomocnicza z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE - gr. 20 cm
- 4 istniejąca nawierzchnia
- 5 uzupełnienie poboczy KŁSM (granit) 0-31,5mm - gr. 15 cm
- 6 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem RM=5,0 Mpa - gr. 15 cm

Inwestor:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie		
Nazwa inwestycji:	<b>Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 180 na odc. Siedlisko - Trzcianka</b>		
Data: wrzesień 2021r.	Skala: 1:50	Regionultraśląskich w Czarnkowie Majewski, B. 2021	Nr rysunku: 3