

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEN NR:1,WC DLA PERSONELU NA
PARTERZE, GABINET ZABIEGOWY, REJESTRACJA,17;
BUDYNEK NR 30 DZIAŁKA NR EWID. 22/2 OBREB 08
SZCZECINEK
W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI
LEKARSKIEJ S.P.Z.O.Z W SZCZECINKU

Roboty ujęto w przedmiarze robót.

CVP – KOD CPV 45215100-8 ROBOTY BUDOWLANE Z
ZAKRESIE BUDOWY PLACÓWEK ZDROWOTNYCH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UI POLNA 24 ; 78-400 SZCZECINEK
ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
WOJSKOWA SPWCJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
SP ZOZ UL. POLNA 24, 78-400 SZCZECINEK
DATA;
10.05. 2022

OPRACOWAŁ

.....

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH :

ROBOTY ROZBIORKOWE – GABINETY LEKARSKIE :

- Rozebranie boazerii ściennych w pomieszczeniach nr: 1, Rejestracja,17
- Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych w pomieszczeniach nr: WC dla personelu, Gabinet zabiegowy, 17 .
- Rozebranie posadzki z paneli podłogowych w pomieszczeniach nr:17
- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek w pomieszczeniach nr: .WC dla personelu, 1, Rejestracja.
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pomieszczeniach nr: Gabinet zabiegowy .
- Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej pomiędzy pomieszczeniami nr: 17.
- Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami nr: WC dla personelu na parterze.
- Cięcie piłą parapetów lastrykowych gł. 5-8 cm w pomieszczeniach nr: Gabinet zabiegowy, Rejestracja .
- Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko w pomieszczeniach nr: 17
- Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych w pomieszczeniach nr: WC personelu, Gabinet zabiegowy, 17 .
- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow .do 2 m² w pomieszczeniach nr: WC personelu, 17.
- Wykucie z muru ościeżnic z PCV o pow . ponad 2 m² w pomieszczeniach nr: Gabinet zabiegowy .
- Odbicie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni odbicia ponad 5 m²w pomieszczeniach nr : 1, Rejestracja,17.

USUNIĘCIE MATERIAŁÓW NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO PONOWNEGO WBUDOWANIA

- Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wbudowania.
- Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko miejskie wraz z utylizacją gruzu.
- Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - do punktu skupu

WYKONANIE ŚCIANEK Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH.

- Wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych 75 w pomieszczeniach: Rejestracja
- Wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach: Rejestracja
- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany z płyt gipsowo-kartonowych) w pomieszczeniach: Rejestracja

ROBOTY MUROWE

- Wykonanie ścianki gr. ¼ cegły przewiązanej do ścian bocznych prętami fi 8 mm co druga warstwa w pomieszczeniach; 1
- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do [NP 120 mm - belki z dwuteownika pomiędzy pomieszczeniami nr:1 , WC dla personelu na parterze
- Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek
- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych III kategorii na ścian i ościeżach w pomieszczeniach nr : WC personelu (ościeże drzwi), 1(po boazerii, nowa ściana), Rejestracja(po boazerii), 17(po panelach)

MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z PCW

- Montaż drzwi wewnętrznych z kształowników z wysokoudarowego PCW w kolorze białym wypełnione szybami mlecznymi (drzwi : 80-2 szt; 90-1 szt; 150 – 1 szt)) w pomieszczeniach nr: 1, WC dla personelu na parterze, gabinet zabiegowy ,17.

SUFITY PODWIESZANE

- Wykonanie sufitów podwieszonych dwuwarstwowych na ruszcie metalowym w pomieszczeniach nr: gabinet zabiegowy
- Wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej na sufitach.
- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
- Wykonanie sufitu podwieszanego panelowego w pomieszczeniu nr : 1

MALOWANIE POMIESZCZEŃ

Sufity

- Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach w pomieszczeniach nr: WC dla personelu,Rejestracja,17.
- Gruntowanie podłoży sufitów preparatami w pomieszczeniach: WC dla personelu,Rejestracja,17.
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu starych tynków z poszpachlowaniem nierówności w pomieszczeniach : WC dla personelu,Rejestracja,17.
- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni sufitów - bez gruntowania. (kolor farby w uzgodnieniu z Zamawiającym) w pomieszczeniach : WC dla personelu,Rejestracja,17.

Ściany

- Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach nr: gabinet zabiegowy, rejestracja, 17 .
- Gruntowanie podłoży ścian w pomieszczeniach :1, rejestracja ,17
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi w pomieszczeniach :1 .
- Wykonanie gładzi gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach:1, rejestracja ,17 .
- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian - bez gruntowania (kolor farby w uzgodnieniu z Zamawiającym) w pomieszczeniach:1, rejestracja, 17 .

ROBOTY OKŁADZINOWE SCIENNE PŁYTKI GLAZUROWANE

- Gruntowanie podłoży pod płytki glazurowe preparatami - powierzchnie ścian w pomieszczeniach nr: WC personelu, Gabinet zabiegowy ,Rejestracja (pod cokół) ,17
- Przygotowanie podłoża. ścian pod ułożenie płytek glazurowanych w pomieszczeniach WC personelu, Gabinet zabiegowy ,Rejestracja (pod cokół) ,17.
- Licowanie ścian oraz parapetów płytkami z kamieni sztucznych (ściany o wym.

30x30 cm, 30x60 cm parapety o wym. 20x25 cm) na zaprawie klejowej (faktura i kolor płytek w uzgodnieniu z Zamawiającym) WC personelu, Gabinet zabiegowy, Rejestracja (cokół o wys.10 cm) ,17 (fartuch w aneksie kuchennym do wys. 2 m) .

- Montaż listew narożnikowych WC personelu, Gabinet zabiegowy ,Rejestracja ,17

POSADZKI Z PŁYTEK GRES

- Wykonanie warstwy wyrównawczej (samopoziomującej) w pomieszczeniach nr: WC dla personelu na parterze,1, Rejestracji
- Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi w pomieszczeniach nr: WC dla personelu na parterze,1, Rejestracji
- Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki środkiem izolacyjnym (folia w płynie gr 2 mm) , narożniki uszczelniane taśmą uszczelniającą 60/60 mm w pomieszczeniu nr: wc dla personelu na parterze
- Ułożenie posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm układanych metodą zwykłą w pomieszczeniach nr: WC dla personelu na parterze,1, Rejestracji

POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

- Mechaniczne szlifowanie starych podłoży po rozebranych wykładzinach (panele podłogowe, wykładzina PCW, w pomieszczeniach nr: Gabinet zabiegowy,17.
- Wyrównanie podłoży posadzek
- Ułożenie wykładziny rulonowej homogenicznej o gr. min. 2mm z tworzywa sztucznego z wywinięciem cokołu na ściany na wysokość 12-15 cm
- Zgrzanie wykładzin rulonowych

KRATKI WENTYLACYJNE

- Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (kratka metalowa z żaluzją o wym, 14x14 cm) w pomieszczeniu nr .
- Obsadzenie kratki wentylacyjnych w sufitach podwieszanych, ścianie z płyt G/K (kratka z tworzywa sztucznego z żaluzją o wym. 14x14 cm) w pomieszczeniu :
- Połączenie rurami Spiro lub równoważnymi kratki wentylacyjnych z tworzywa sztucznego z istniejącymi otworami wentylacyjnymi w ścianach murowanych,

ROBOTY TOWARZYSZĄCE

- Transport wewnętrzny i przesuwanie mebli i sprzętów.(odsuniecie i i ustawienie mebli.
- Zabezpieczenie okien i drzwi folią
- Montaż wyposażenia dodatkowego w WC personelu na parterze; Gabinet zabiegowy:
 1. Dozownik mydła w płynie poj 400-500ml - stal matowa lub polerowana szt.1
 2. Dozownik płynów dezynfekcyjnych ze zbiornikiem poj, 400-500ml z przyciskiem łokciowym stal matowa lub polerowana – szt 1
 3. Pojemnik na ręczniki mak śr, papieru 22cm stal matowa lub polerowana – szt 2
 4. Pojemnik na papier toaletowy stal matowa lub polerowana – szt 1
 5. Suszarka do rąk z stal matowa lub polerowana – szt 2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

LP	Kod	Nr STWIOR	Opis pozycji przedmiaru	jm	Ilość około
ROBOTY ROZBIORKOWE					
1	d.1.1	SST-1	Rozebranie boazerii ściennych	m ²	114,805
2	d.1.2	SST- 1	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek glazurowanych	m ²	21,123
3	d.1.3	SST- 1	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m ²	22,719
4	d.1.4	SST- 1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²	32,61
5	d.1.5	SST- 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	20,93
6	d.1.6	SST- 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Wyszczególnienie robót: 1. Ręczne rozebranie ścianek. 2. Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania. 3. Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy.	m ²	10,96
7	d.1.7	SST -1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Wyszczególnienie robót: 1. Ręczne wykucie otworu z wyrównaniem ościeży. 2. Odłożenie na bok cegieł nadających się do ponownego wbudowania.	m ³	0,44

8	d 1.8	SST- 1	Cięcie piłą parapetów lastrykowych gł. 5-8 cm Wyszczególnienie robót: 1. Wyznaczenie linii cięcia i oczyszczenie miejsca cięcia. 2. Ustawienie piły. 3. Cięcie nawierzchni. 4. Wymiana tarcz w pile w miarę ich zużycia. 5. Przesłanie piły na następny odcin	m	6,39
9	d. 1.9	SST-1	Wykucie z murów podokienników betonowych lastrykowych	m	4,64
10	d 1.10	SST-1	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	7,8
11	d 1.11	SST-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² Wyszczególnienie robót: 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i założeniem na wskazane miejsce.	szt.	3
12	d.1.12	SST-1	Wykucie z muru ościeżnic z PCV o pow . ponad 2 m ²	m ²	3
13	d.1.13	SST-1	Odbicie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	114,805
USUNIĘCIE MATERIAŁÓW NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO PONOWNEGO WBUDOWANIA					
14	d.2.1	SST- 1	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wbudowania	m ³	5,815
15	d.2.2.	SST-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko miejskie wraz z utylizacją gruzu.	m ³	5,815
WYKONANIE SCIANEK Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH					
16	d.3.1.	SST-2	Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych na ścianach i sufitach rusztach metalowych 75	m ²	9,747

			<p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wytrasowanie miejsc montażu. 2. Wykonanie rusztu profili metalowych 3. Przymocowanie płyt do gotowego rusztu. 4. Przygotowanie masy szpachlowej. 7. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem. 5. Zabezpieczenie spoin taśmą papierową. 6. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające. 		
17	d.3.2	SST-	<p>Wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obrobienie przebić. 2. Przygotowanie podłoża. 3. Obsadzenie drobnych elementów. 4. Wykonanie gładzi gipsowej . 5. Wykonanie poprawek tynku i gładzi. 	m ²	9,747
18	d.3.3	SST-	<p>Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem:</p>	m ³	9,747
ROBOTY MUROWE					
	d.4.1	SST-3	<p>Wykonanie ścianek z cegły pełnych gr ¼ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej , przewiązanej prętami fi 8 mm co druga warstwa do ścian bocznych</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyznaczenie położenia ścianek. 2. Ręczne wykucie strzępi. 3. Murowanie ścianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu. 4. Zbrojenie ścianek prętem fi 8 	m ²	2,712
19	d.4.2	SST – 3	<p>Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie .i obsadzenie .belek stalowych do [NP 120 mm</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach. 2. Murowanie przesklepień ceglami. 3. Dostarczenie, obsadzenie i 	m	3,9

			obmurowanie końcówek belek stalowych. 4. Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach oraz w części nad belkami.		
20	d.4.3	SST – 3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek Wyszczególnienie robót: 1. Przecięcie siatek na miarę. 2. Przymocowanie jednej warstwy siatek do podłoża za pomocą gwoździ i drutu.	m	3,9
21	d 4.4	SST – 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych III kategorii na ścian i ościeżach Wyszczególnienie robót: 1. Zamurowanie przebić. 2. Przygotowanie powierzchni. 3. Osiatkowanie bruzd . 4. Wykonanie tynków. 5. Obsadzenie drobnych elementów. 6. Wykonanie reperacji tynków	m ²	79,411
MONTAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z PCW					
22	d .5.1	SST – 4	Montaż drzwi wewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW wypełnione szybami mlecznymi (wym. otworu 90x207, 150x207 mm) 1. Transport i drzwi do miejsca wbudowania. 2. Obsadzenie ościeżnic. 3. Uszczelnienie ościeżnic. 4 Zawieszenie i regulacja skrzydeł drzwiowych	m ²	8,487
SUFITY PODWIESZONE					
23	d 6.1	SST – 5	Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym Wyszczególnienie robót: 1. Wytrasowanie miejsc montażu. 2. Zamocowanie kształtowników metalowych. 3. Przymocowanie płyt do gotowego rusztu. 4. Przygotowanie masy szpachlowej. 5. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami. 6. Zabezpieczenie spoin taśmą spoinową 7. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające.	m ²	20,93

24	d 6.2	SST – 6	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach Wyszczególnienie robót: 1. Obrobienie przebić. 2. Przygotowanie podłoża. 3. Obsadzenie drobnych elementów. 4. Wykonanie gładzi gipsowej . 5. Wykonanie poprawek tynku i gładzi	m ²	20,93
25	d 6.3	SST – 7	. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	20,93
26	d 6.4	SST-12	Sufity kasetowe panelowe Wyszczególnienie robót: 1. Transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego. 2. Rozpakowanie, przegląd i segregowanie elementów. 3. Scalanie elementów w zespoły. 4. Montaż, regulacja i wykonanie połączeń styków montażowych. 5. Uszczelnienie konstrukcji.	m ²	4,158
MALOWANIE POMIESZCZEŃ					
Sufity					
27	d 7.1	SST – 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie i zmycie starej farby . 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku	m ²	51,171
28	d 7.2	SST – 6	Gruntowanie podłoży sufitów preparatami gruntującymi Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża. 2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem	m ²	51,171
29	d 7.3	SST – 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Wyszczególnienie robót: . Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności i sfalowań) przez szpachlowanie	m ²	51,171
30	d 7.4	SST – 6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni sufitów - bez gruntowania.	m ²	51,171
MALOWANIE POMIESZCZEŃ					
Ściany					
31	d 8.1	SST – 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby na	m ²	

			ścianach w pomieszczeniach Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie i zmycie starej farby . 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku		65,813
32	d 8.2	SST – 6	Gruntowanie podłoży ścian preparatami gruntującymi	m ²	128,483
33	d 8.3	SST-6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków Wyszczególnienie robót: Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności i sfalowań) przez szpachlowanie	m ²	20,82
34	d 8.4	SST – 7	Wykonanie Gładzi gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach Wyszczególnienie robót: 1. Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych. 2. Przygotowanie podłoża. 3. Przygotowanie zaprawy gipsowej. 4. Ręczne narzucenie tynku. 5. Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko. 6. Obsadzenie drobnych elementów. 7. Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni.	m ²	128,483
35	d 8.5	SST – 6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	128,483
ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN					
36	d 9.1	SST – 8	(Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża. 2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem	m ²	88,985
37	d 9.2	SST – 8	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności , oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie	m ²	68,224
38	d 9.3	SST – 8	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Wyszczególnienie robót: 1. Zamurowanie przebić.	m ²	88,985

			<p>2. Przycięcie i dopasowanie płytek. 3. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. 4. Smarowanie płytek masą klejącą /metoda kombinowana/. 5. Obrobienie wnęk i ościeży. 6. Ułożenie płytek. 7. Spoinowanie płytek. 8. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni</p>		
39	d 9.4	SST – 8	<p>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe Wyszczególnienie robót: 1. Sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni. 2. Przycięcie i dopasowanie płytek. 3. Przygotowanie masy klejącej. 4. Ułożenie płytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnęk i ościeży. 5. Spoinowanie i oczyszczenie licowanych ścian.</p>	m	59,4
POSADZKI Z PŁYTEK GRES					
40	d 10.1	SST - 10	<p>Warstwa wyrównująca grubości 10 mm Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża. 2. Ułożenie i wypoziomowanie prowadnic . 3. Doniesienie i przygotowanie masy . 4. Ułożenie i rozprowadzenie masy . 5. Wyjęcie prowadnic i zaprawienie bruzd . 6. Zatarcie podkładu .</p>	m ²	32,61
41	d 10.2	SST - 10	<p>Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża. 2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.</p>	m ²	32,61
42	d 10.3	SST-8	<p>Izolacje pionowe murów i poziome podłogi środkiem izolacyjnym przeciwwodnym gr 2mm, narożniki uszczelniane taśmą uszczelniającą 60/60 mm Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża. 2. Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii w płynie gr 2 mm</p>	m ²	4,286
43	d10.4	SST - 9	<p>Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm układanych metodą zwykłą</p>	m ²	32,61

			<p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie podłoża. 2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek. 3. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych. 4. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej. 5. Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. 6. Ułożenie płytek. 7. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 8. Wypełnienie spoin. 9. Oczyszczenie i zmycie posadzki. 		
POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH					
44	d 11.1	SST – 9	<p>Mechaniczne szlifowanie starych podłoży po rozebranych wykładzinach</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podłączenie szlifierki do sieci. 2. Mechaniczne szlifowanie posadzek. 3. Zmiecienie zanieczyszczeń 4. Wymiana materiału ściennego o zróżnicowanym uziarnieniu 5. Odłączenie szlifierki i oczyszczenie podłoża z pozostałości po szlifowniu 	m ²	20,93
45	d 11.2	SST – 9	<p>Wyrównanie podłoża posadzek</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oczyszczenie podłoża z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczu, substancji bitumicznych, farb itp. 2. Zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT lub równoważne - dwukrotnie. 3. Przygotowanie zaprawy przy użyciu agregatu mieszającego lub betoniarki . 4. Ułożenie samopoziomujących mas szpachlowych, lub masy betonowej przy uwzględnieniu kontrolowania poziomów. 5. Zapewnienie warunków dojrzewania. 6. Wykonanie spoin dylatacyjnych. 	m ²	20,93
46	d 11.3	SST – 9	<p>Ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr. min. 2mm bez warstwy izolacyjnej rulonowe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oczyszczenie podłoża 2. Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych 3. Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i 	m ²	20,93

			wykładzin 4. Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek 5. Zapastowanie i froterowanie podłóg		
47	d 11.3	SST – 9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyszczególnienie robót: 1. Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m ²	25,116
KRATKI WENTYLACYJNE					
48	d 12.1	SST – 3	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł Wyszczególnienie robót: 1. Wykucie gniazd w ścianach i podłóżach. 2. Ustawienie i umocowanie kraterki wentylacyjnych stalowych w gniazdach	szt.	2
49	d 12.2	SST – 2,5	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w sufitach podwieszanych Wyszczególnienie robót: 1. Ustawienie i umocowanie kraterki wentylacyjnych w płytach G/K 2. Połączenie rurami Spiro lub równoważnymi kraterki wentylacyjnych z tworzywa sztucznego z istniejącymi otworami wentylacyjnymi w ścianach murowanych,	szt.	2
ROBOTY TOWARZYSZACE					
50	d 13.1		Transport wewnętrzny i przesuwanie mebli i sprzętów.(odsuniecie i i ustawienie mebli	rg	30
51	d 13.2		Zabezpieczenie okien i drzwi folią Wyszczególnienie robót: 1. Doniesienie. 2. Rozłożenie z przycięciem na wymiar. 3. Usunięcie z budynku po zakończeniu prac	m ²	18,224
52	d 13.3		Montaż wyposażenia dodatkowego	szt.	8
PODOKIENNIKI					
53	d 14.1	SST - 11	Osadzenie podokienników z konglomeratu kwarcowego do 1,5 m w ścianach z cegieł (0,72x0,71 cm) Wyszczególnienie robót: 1. Ręczne wykucie gniazd i bruzd w ścianach bez względu na rodzaj zaprawy. 2. Obsadzenie podokienników i stopni	szt.	1

			prefabrykowanych. 3. Zreperowanie uszkodzonych tynków.		
54	14.2	SST - 11	Osadzenie podokienników z konglomeratu kwarcowego ponad 1,5 m w ścianach z cegieł (184x 0,42 cm) Wyszczególnienie robót: 1. Ręczne wykucie gniazd i bruzd w ścianach bez względu na rodzaj zaprawy. 2. Obsadzenie podokienników i stopni prefabrykowanych. 3. Zreperowanie uszkodzonych tynków.	szt.	2