

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Awaryjna naprawa dachu wiaty garażowej KP Wrocław- Osiedle
ADRES INWESTYCJI : <ul. Kielczowska 15, Wrocław
INWESTOR : KWP we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Podwale31-33
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 02.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 0418-05	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2 1.588	m ³ m ³	1.588	
				RAZEM	1.588
2	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 18.50	m m	18.500	
				RAZEM	18.500
3	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 116.50	m ² m ²	116.500	
				RAZEM	116.500
4	NNRNKB 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 116.50	m ² m ²	116.500	
				RAZEM	116.500
5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 14.50	m ² m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
6	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 18.50	m m	18.500	
				RAZEM	18.500
7	KNR-W 2-02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000