

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa stawu zasilanego wodami gruntowymi  
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 1504 w m. Bielinieć, gmina Ulanów  
INWESTOR : Gmina Ulanów  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów  
BRANŻA : hydrotechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Dyrda  
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa stawu zasilanego wodami gruntowymi na działce nr ewid. 1504 w m. Bieliniec</b>					
1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 6998	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6 998.000	6 998.000
				RAZEM	6 998.000
2	KNR-W 2-01 0203-10 z.sz. 2.3.2 9903-03 z.sz. 2.3.12. 9905-04 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze - ponad 5000 m <sup>3</sup> w jednym miejscu	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14 142.300	14 142.300
		15192-6998*0.15		RAZEM	14 142.300
3	KNR-W 2-01 0208-07 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km 6998*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1 049.700	1 049.700
				RAZEM	1 049.700
4	KNR-W 2-01 0506-04 uw.p.tab.	Plantowanie skarp wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III - skarpy o szerokości 10,8 m  (16.73+57.39+60.5+38.25+57.6+19.83+45.9+7.8+72.31+40.39+45.96+40.09+42.81)*10.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5 902.959	5 902.959
				RAZEM	5 902.959
5	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej  (16.73+57.39+60.5+38.25+57.6+19.83+45.9+7.8+72.31+40.39+45.96+40.09+42.81)*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 200.232	1 200.232
				RAZEM	1 200.232