

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Kalisz na odcinku od m. Morawin do m. Podzborów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	SST Branża Elektryczna	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	128,80		
2.	SST Branża Elektryczna	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	96,60		
3.	SST Branża Elektryczna	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	644,00		
4.	SST Branża Elektryczna	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m	39,00		
5.	SST Branża Elektryczna	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV	m3	7,50		
6.	SST Branża Elektryczna	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr. do 110 mm pod obiektami	m	37,00		
7.	SST Branża Elektryczna	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	380,00		
8.	SST Branża Elektryczna	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	4,00		
9.	SST Branża Elektryczna	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	80,00		
10.	SST Branża Elektryczna	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	2,00		
11.	SST Branża Elektryczna	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	12		
12.	SST Branża Elektryczna	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	kpl.	5		
13.	SST Branża Elektryczna	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	2		
14.	SST Branża Elektryczna	Montaż szafki oświetleniowej	szt.	1		
15.	SST Branża Elektryczna	Wykopy mechaniczne pod słupy - słup o długości do 10 m	stanow.	2		
16.	SST Branża Elektryczna	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.	2		
17.	SST Branża Elektryczna	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2		
18.	SST Branża Elektryczna	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc.	6		
19.	SST Branża Elektryczna	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	6		
20.	SST Branża Elektryczna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1		
					WARTOŚĆ NETTO	