



Przekrój III - III



warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,  
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. śr. 5 cm,  
istn. konstrukcja (po wcześniejszym frezowaniu).


kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 8 cm,  
podsypka bazaltowa 0 - 3 mm gr. 3 cm,  
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>90/3</sub> 0 - 31,5 mm - gr. 15 cm,  
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>90/3</sub> 31,5 - 63 mm - gr. 15 cm,  
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 15 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.

Szczegół "A"




krawężnik betonowy najazdowy 15×22×100, beton C16/20 (B - 20) gr. 10 cm.


Szczegół "C"



Szczegół "E"




Przekrój IV - IV



kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 8 cm,  
podsypka bazaltowa 0 - 3 mm gr. 3 cm,  
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>90/3</sub> 0 - 31,5 mm - gr. 15 cm,  
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>90/3</sub> 31,5 - 63 mm - gr. 15 cm,  
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 15 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,  
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. śr. 5 cm,  
istn. konstrukcja (po wcześniejszym frezowaniu).

w razie kont. naw. z kostki - brak krawężnika dopasować się wys.

		SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117 NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296 tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40 E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl	
Temat opracowania:		Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały.	
Temat rysunku:		Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.	
Inwestor:		Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	Skala: 1:500
BRANŻA DROGOWA: OPRACOWAŁ -mgr inż. Rafał Bomba PROJEKTANT: -inż. Sebastian Raudzis nr upr. OPL/0283/PWOD/06		Podpisy:	Data: sierpień 2021 r. Rysunek nr: <b>3</b>
nr zadania: V/9/2021			