


Przekrój I - I




szczegół "C"

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  
gr. 4 cm,  
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  
AC16W gr. śr. 5 cm,  
istn. konstrukcja (po wcześniejszym frezowaniu).

kostka betonowa drobnowymiarowa  
gr. 8 cm,  
podsypka bazaltowa 0 - 3 mm  
gr. 3 cm,  
podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
z kruszywem C<sub>90/3</sub> 0 - 31,5 mm - gr. 15 cm,  
warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego  
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 15 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.

Przekrój II - II



szczegół "C"

szczegół "A"


szczegół "D"

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  
gr. 4 cm,  
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  
AC16W gr. śr. 5 cm,  
istn. konstrukcja (po wcześniejszym frezowaniu).

kostka betonowa drobnowymiarowa  
gr. 8 cm,  
podsypka bazaltowa 0 - 3 mm  
gr. 3 cm,  
podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
z kruszywem C<sub>90/3</sub> 0 - 31,5 mm - gr. 15 cm,  
warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego  
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 15 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.

Szczegół "A"


Skala 1:25



krawężnik betonowy  
najazdowy 15×22×100,  
beton C16/20 (B - 20)  
gr. 10 cm.

Szczegół "B"


Skala 1:25



krawężnik betonowy najazdowy  
15×22×100,  
beton C16/20 (B - 20),  
gr. 10 cm.

Szczegół "C"


skala 1:25




obrzeże betonowe  
8×30×100,  
beton C16/20 (B - 20)  
gr. 10 cm.

Szczegół "D"

Skala 1:25



		SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117 NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296 tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40 E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl	
Temat opracowania:		Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały.	
Temat rysunku:		Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.	
Inwestor:		Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	Skala: 1:500
BRANŻA DROGOWA: OPRACOWAŁ -mgr inż. Rafał Bomba PROJEKTANT: -inż. Sebastian Raudzis nr upr. OPL/0283/PWOD/06		Podpisy:	Data: sierpień 2021 r.  Rysunek nr:  2
		nr zadania: V/9/2021	