

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	BCD D-01 01.01.01. 11-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
		0,216	km	0,216	
				RAZEM	0,216
2	BCD D-01 01.02.04. 23-01	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,000	
				RAZEM	40,000
3	BCD D-01 01.02.02. 12-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, z wukorzystaniem urobku pod humusowanie.	m <sup>3</sup>		
		885,6	m <sup>3</sup>	885,600	
				RAZEM	885,600
4	BCD D-03 03.02.01. 41-01	Wykonanie studzienek ściekowych i wpustów podkrawężnikowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	BCD D-08 08.03.01. 12-05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		454	m	454,000	
				RAZEM	454,000
6	BCD D-08 08.01.01. 13-02	Ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
7	BCD D-08 08.01.01. 12-02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
8	BCD D-08 08.01.01. 12-02	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	m		
		51	m	51,000	
				RAZEM	51,000
9	BCD D-04 04.04.02. 23-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		335	m <sup>2</sup>	335,000	
				RAZEM	335,000
10	BCD D-05 05.03.23. 14-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>		
		335	m <sup>2</sup>	335,000	
				RAZEM	335,000
11	BCD D-04 04.04.02. 24-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		132	m <sup>2</sup>	132,000	
				RAZEM	132,000
12	BCD D-05 05.03.23. 15-04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>		
		132	m <sup>2</sup>	132,000	
				RAZEM	132,000
13	BCD D-09 09.01.01. 11-01	Wykonanie trawników siewem, bez humusowania	m <sup>2</sup>		
		418,6	m <sup>2</sup>	418,600	
				RAZEM	418,600