


PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SKALA 1:50



LEGENDA	UWAGI
	1. Instalacje w łazience wykonać o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pozostałej części budynku o stopniu ochrony min. IP55.
	2. Stosować przewody typu YDY o izolacji 750V.
	3. Przewody rozprowadzić w korytach kablowych rozmieszczonych wg rzutu przyziemia, a pionowe zejścia do osprzętu wykonać w systemowych rurkach instalacyjnych.
	4. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez przegrody chronić przed uszkodzeniami. Przejścia wykonać w przepustach rurowych.
	5. Wykonując wypust kablowy dedykowany dla danego urządzenia należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniego zapasu przewodu.
	6. Zasilanie wentylatorów z obwodów oświetleniowych.
	7. Łączniki montować na wysokości 1,30m od poziomu posadzki.
	8. Wysokość montażu opraw na elewacji 3,5 m. Kąt świecenia opraw na elewacji 55°.
	9. Zaliczanie opraw zewnętrznych na słupach i elewacji wykonać z zegara astronomicznego.
	10. Oprawy zlokalizowane na elewacji budynku wykonać w stopniu ochrony IP55. Dokładną wysokość i lokalizację opraw zewnętrznych ustalić na etapie projektu wykonawczego.
	11. Czas podtrzymania opraw awaryjnych - 1h.
	12. Oświetlenie awaryjne - opracowane oświetlenie awaryjne, przebieg dróg ewakuacyjnych oraz wyznaczenie stref przedświecielem straży pożarnej.
	13. Oświetlenie ewakuacyjne - oprawy kierunkowe rozmieszczone w sposób poglądowy. Rodzaj oraz kierunek plakatogramów należy ustalić z nadzorem poiz. w oparciu o wytyczne operatu straży pożarnej.
	14. Na etapie wykonawstwa należy przewidzieć etapowość realizacji prac wykonawczych w budynku - należy tak wykonać prace, aby przy pracach związanych z kolejnym etapem prac, nie ingerować w miarę możliwości w pomieszczenia wykonane.
	15. Ostateczna lokalizacja i wysokość montażu gniazd i wypustów zostanie ustalona na etapie wykonawstwa.

PROFPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP. K. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszycze		Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 20 68-300 Lubsko	
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY		ETAP REALIZACJI - I CZ.	Data: 02.03.2022
Nazwa inwestycji:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GÓRNA GLINKA		
Adres inwestycji:	GÓRNA GLINKA DZ. NR 517, 518, 519, 520, 522 GMINA JASIEŃ, POWIAT ŻARSKI		
Tytuł rysunku:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		Skala: 1:50 Nr rys. E1