
KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana drzwi zewnętrznych dla lokalu mieszkanego nr 1
ADRES INWESTYCJI: ul. Rolnicza 6, 62-100 Wągrowiec
GMINA WĄGROWIEC, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NAZWA INWESTORA: GMINA WĄGROWIEC - GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄGROWCU
ADRES INWESTORA: 62-100 WĄGROWIEC
WYKONAWCA: NN
ADRES WYKONAWCY: NN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Gabriel Makowiecki

DATA OPRACOWANIA: 03.11.2020

POZIOM CEN: 05.11.2020
Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercenbud)
Ceny średnie RMS (Intercenbud)
Ceny średnie RM z narzutami (Intercenbud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.11.2020

Data zatwierdzenia

27.10.2020

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Wymiana drzwi zewnętrznych						
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² przedmiar = 1,20 * 2,20 = 2,640 m ²	m ²	2,640		
2	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian przedmiar = 2,20 * 0,38 * 2 = 1,672 m ²	m ²	1,672		
3	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne częściowo oszklone (min. 20%) jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe z naswietłem o powierzchni ponad 1.5 m ² (przy zachowaniu jednego skrzydła - prawego o szerokości min. 0,90m) przedmiar = 1,10 * 2,20 = 2,420 m ²	m ²	2,420		
4	KNKRB 2 0802-07	Tynki ościeży o szer. 15 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie przedmiar = 0,15 * (2,20 * 2 + 1,20) = 0,840 m ²	m ²	0,840		
5	KNR-W 2-02 2602-03	Docieplenie ościeży z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" przedmiar = 1,120 m ²	m ²	1,120		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						