MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala mapy: 1:500
nakaz mapy: 6.123.26.21.1.4, 6.123.26.21.2.3, 6.123.26.21.3.2, 6.123.26.21.4.1, 6.123.26.21.4.2

identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: G.8642.272.2022
obręb ewidencyjny: 01_0202_Wola 6
arkusz ewidencyjny: 21, 22

granice działek ewidencyjnych
linie rozgraniczające z MPZP
nieprzekraczalna linia zabudowy
linia kompletnej siatki

numer miejscowości: Jastrzębie-Zdrój
obręb ewidencyjny: 0006 Jastrzębie-Zdrój
obręb ewidencyjny: 0006 Jastrzębie-Zdrój
arkusz mapy: 2
numery działek ewidencyjnych: 357626, 7/626, 394/28, 142/29, 376/28

wykonawca prac geodezyjnych: ARCHITEKT Izuela projektowa Pawel Kuczyński
kierownik prac geodezyjnych: inż. Aleksander Kuta, nr upr. 18603 zakres: 1
data wykonania: Rybnik, dnia 12.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO WYNIKU WERYFIKACJI

Niniejsza mapa zasadnia w wyniku pracy geodezyjnej o identyfikatorze zgłoszenia nr G.8642.272.2022 zgłoszonej do Powiatowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
przez uprawnionego geodetę Aleksandra Kuta
Wykonawcą pracy geodezyjnej była firma ARCHITEKT Studio Projektowe Paweł Kuczyński.
Kierownikiem wykonanych prac geodezyjnych był pan Aleksander Kuta,
posiadający uprawnienia zawodowe nr 18603.

Praca o identyfikatorze zgłoszenia nr G.8642.272.2022 uzyskała pozytywny wynik weryfikacji
przeprowadzonej w dniu ..... r.
z dnia .....

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY
Zabo. nr 18603
Inż. Aleksander Kuta

modyfikacja przebiegu faszyny

zmiana lokalizacji oświetlenia dekoracyjnego

zakres zmian projektu zmian

zmiana przebiegu ścieżki z kruszywa łamanego w kolorze beżowym

STREFA 1
STREFA 2
STREFA 3
STREFA 4 - CENTRALNA
STREFA 5
STREFA 6
STREFA 7
STREFA 8
STREFA 9

ZBIORNIK Z
233,79
poziom lustra wody w dniu pomiaru 13.01.2022r.

ZBIORNIK W
235,05
poziom lustra wody w dniu pomiaru 24.04.2022r.

BRAK PLANU

LEGENDA:

- Granica działki
- Obszar oddziaływania inwestycji
- Projektowany krawężnik zwykły wystający
- Projektowany krawężnik najazdowy wtopiony
- Projektowany opornik granitowy 6x20x100 w kolorze szarym, cięty żrutowany
- Projektowane obrzeże trawnikowe stalowe (border)
- Faszynowanie
- Kierunek odprowadzania wód deszczowych z zadaszeń stalowych
- Rozbierane elementy zagospodarowania terenu
- Projektowane chodniki o nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze beżowo-piaskowym
- Projektowana trakt rowerowy o nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze pomarańczowym
- Projektowane pomosty widokowe, pomosty wędkarskie, nabrzeże o nawierzchni z deski kompozytowej
- Projektowana nawierzchnia z kruszywa łamanego w kolorze szarym do ruchu kołowego
- Projektowana nawierzchnia z kruszywa łamanego w kolorze beżowym
- Projektowana nawierzchnia sensoryczna z zrębków drewnianych
- Projektowana nawierzchnia trawiasta z nasadzeniami
- Projektowane nasadzenia
- Drzewa do usunięcia
- Brak drzewa w terenie
- Projektowane drzewa - Brzoza pożyteczna
  wg. Betula utilis 'Doorenbos'
- Projektowane stojaki na rowery
- Projektowane fawki i kosze na śmieci
- Stół z 4 siedziskami
- Leżak
- Hamak
- Ławy drewniane na wymiar
- Zadaszenie drewniane
- Głazy
- Pniaki
- Pniaki informacyjno - edukacyjne
- Słupki ograniczające ruch kołowy
- Pomost wędkarski
- Pomost wędkarski N - dla niepełnosprawnych
- WC
- Sprężyna
- Klody płotek
- Równoważnia balansowa
- Równoważnia prosta
- Projektowane ukarpy
- Projektowane oświetlenie parkowe i dekoracyjne, parkingowe
- Projektowane oświetlenie w nawierzchni
- Projektowane oświetlenie pomostu i zadaszeń
- Projektowane złącze kablowe zk
- Projektowane złącze ewentowe
- Projektowana trasa wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej niskiego napięcia
- Projektowana kanalizacja teletechniczna HDPE110
- Projektowana studnia SKR2 - Przyłącze TT (wg odrębnego opracowania)
- Projektowana studnia wodomierzowa - Przyłącze (wg odrębnego opracowania)
- Projektowana studnia rewizyjna KS - Przyłącze (wg odrębnego opracowania)
- Projektowana instalacja wody - odcinek zewnętrzny
- Projektowana instalacja kan. sanitarnej - odcinek zewnętrzny

1. Pomost widokowy 1
2. Pomost widokowy 2
3. Plecyk wschodni
4. Plecyk południowo-wschodni
5. Plecyk południowo-zachodni
6. Strefa centralna
7. Plecyk północny
8. Nabrzeże drewniane 2
9. Nabrzeże drewniane 1
10. Pozwrzenie południowo-zachodnie
11. Miejsce na food truck
12. Miejsca postojowe

BILANS TERENU W ODNIESIENIU DO MPZP:

Bilans terenu dla działki nr 357626, 394/28, 142/29, 376/28wg MPZP:
Pow. całkowita działki ..... 77 438,0 m²
Pow. Zabudowy ..... 148,2 m²
Pow. naw. Utwardzonych ..... 7 103,8 m²
Pow. biologicznie czynna ..... 65 597,0 m²

Bilans terenu wg MPZP dla terenu o przeznaczeniu ZP1:
Pow. działki nr 357626 i 142/29 w zakresie terenu o przeznaczeniu ZP1 ..... 61 752,0 m²
Pow. Zabudowy ..... 148,2 m²
Pow. naw. Utwardzonych ..... 4 976,4 m² (8,1%)
Pow. biologicznie czynna ..... 56 678,0 m² (91,7% > min. 75%)
Wskaźnik intensywności zabudowy ..... 0,004 (max. 0,01 < 0,004 > min. 0,0010)

Bilans terenu wg MPZP dla terenu o przeznaczeniu ZP2:
Pow. działki nr 357626, 376/28, 394/28 i 142/29 w zakresie terenu o przeznaczeniu ZP2 11 096,0 m²
Pow. Zabudowy ..... 52,8 m²
Pow. naw. Utwardzonych ..... 2 124,4 m² (19,1%)
Pow. biologicznie czynna ..... 8 919,0 m² (80,3% > min. 50%)
Wskaźnik intensywności zabudowy ..... 0,004 (max. 0,01 < 0,004 > min. 0,003)
Działka nr 783/26 poza zakresem opracowania

ZMIANY W ZAKRESIE PROJEKTU ZMIAN:

- Zakres zmian
- Nowy przebieg ścieżki o nawierzchni z kruszywa łamanego w kolorze beżowym
- Nowy przebieg faszynowania
- Nowa lokalizacja oświetlenia dekoracyjnego
- Nowy przebieg trasy wewn. linii zasilającej niskiego napięcia
- Pierwotna lokalizacja oświetlenia dekoracyjnego - do zmiany
- Pierwotny przebieg trasy wewn. linii zasilającej niskiego napięcia - do zmiany
- Elementy przewidziane w proj. pierwotnym - do zmiany

mgr inż. Krzysztof Radziewski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. SLK/8730/POOE/13

mgr inż. **Szymon PARUCH**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOŚCI USTALICZNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEŃ
nr upr. SLK/8330/POOE/13

ARCHITEKT
studio projektowe

TEMAT:	PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NR 53/2023 DOTYCZĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WODNYCH I ZIELONYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. WODZISŁAWSKIEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU		
ADRES:	ul. Wodzisławska, Jastrzębie-Zdrój		DATA: 12.2024 r.
INWESTOR:	Miasto Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60,44-335 Jastrzębie-Zdrój		SKALA: 1:500
NAZWA RYSUNKU:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		NR RYS.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI	Nr. 11/LOO	Z_S/1
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI	Nr. 7/151	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof RADZIEWSKI	SLK/8730/POOE/13	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Szymon PARUCH	SLK/8330/POOE/13	