

# KOSZTORYS ŚLEPY NR 3 - CZ. SANITARNA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem - instalacje wodno-kanalizacyjne  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wodzisławska Jastrzębie-Zdrój obręb: 0006 Jastrzębie Dolne działki nr: 3576/26, 394/28, 142/29, 376/2  
INWESTOR : Miasto Jastrzębie-Zdrój  
ADRES INWESTORA : Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Kaczmarek (wod-kan)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Przyłącza wody</b>				
1 d.1 03	KNR 2-01 0120-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.033	0.000	0.00
2 d.1 02	KNR 2-01 0216-	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> - przyjęto 70% mechanicznie	m <sup>3</sup>	31.500	0.000	0.00
3 d.1 05	KNR 2-01 0317-	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - przyjęto 30% wykopu ręcznego	m <sup>3</sup>	14.100	0.000	0.00
4 d.1 0511-03	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka/ obsypka	m <sup>3</sup>	13.000	0.000	0.00
5 d.1		Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi z wykopu	m <sup>3</sup>	13.000	0.000	0.00
6 d.1 0314-02	KNR-W 2-01	Umocnienie pełne pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0m i głębokości do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii III-IV wraz z rozbiórką	m <sup>2</sup>	99.000	0.000	0.00
7 d.1 01	KNR 2-18 0109-	Rura wodociągowa PE 100 SDR11 PN16 32x3,0mm	m	33.000	0.000	0.00
8 d.1 01	KNR 2-19 0219-	Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	33.000	0.000	0.00
9 d.1 01	KNR 2-19 0219-	Oznakowanie trasy - Drut sygnalizujący miedziany DY min 1,5mm <sup>2</sup>	m	33.000	0.000	0.00
10 d.1 02	KNR 2-28 0315-	Tabliczki oznaczeniowe zasuw ZD	kpl	1.000	0.000	0.00
11 d.1 02	KNR 2-18 0111-	Opaska elektrooporowa z zaworem do nawiercania 63/32 PE	szt	1.000	0.000	0.00
12 d.1 01	KNR 2-28 0217-	Skrzynka zasuw żeliwna	szt	1.000	0.000	0.00
13 d.1 0514-05	KNR-W 2-18	Studnia wodomierzowa wykonana z kręgów betonowych DN1000, wyposażona w konsolę wodomierzową z włazem klasy D400, stopniami zjazdowymi	stud.	1.000	0.000	0.00
14 d.1 0140-02	KNR-W 2-15	Wodomierze DN20 Q3=2,5m <sup>3</sup> /h	kpl	1.000	0.000	0.00
15 d.1 03	KNR 2-15 0408-	Zawory kulowe DN25	szt	2.000	0.000	0.00
16 d.1 09	KNR 0-31 0209-	Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 25mm	szt	1.000	0.000	0.00
17 d.1 03	KNR 2-15 0112-	Zawór antyskażeniowy EA251, DN25	szt	1.000	0.000	0.00
18 d.1 01	KNR 2-01 0230-	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m <sup>3</sup>	32.000	0.000	0.00
19 d.1 03	KNR 2-01 0236-	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	32.000	0.000	0.00
20 d.1 01	KNR 2-18 0803-	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm	odc.300m	1.000	0.000	0.00
21 d.1 01	KNR 2-18 0802-	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 mm	prob.	1.000	0.000	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Przyłącze kanalizacyjne</b>				
22 d.2	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.003	0.000	0.00
23 d.2	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> - przyjęto 70% mechanicznie	m <sup>3</sup>	10.500	0.000	0.00
24 d.2	KNR 2-01 0317-05	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - przyjęto 30% wykupu ręcznego	m <sup>3</sup>	4.500	0.000	0.00
25 d.2	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka/ obsypka	m <sup>3</sup>	5.000	0.000	0.00
26 d.2		Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi z wykupu	m <sup>3</sup>	5.000	0.000	0.00
27 d.2	KNR-W 2-01 0314-02	Umocnienie pełne pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0m i głębokości do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii III-IV wraz z rozbiórką	m <sup>2</sup>	9.000	0.000	0.00
28 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Rury kanalizacyjne udarowe PVC-U SN8, SDR34 o litych ściankach Dz160x4,7mm	m	3.000	0.000	0.00
29 d.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	3.000	0.000	0.00
30 d.2		Podziemny zbiornik betonowy V-10m <sup>3</sup> , o wymiarach 3,0x2,4x1,75m	szr	1.000	0.000	0.00
31 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m <sup>3</sup>	10.000	0.000	0.00
32 d.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	10.000	0.000	0.00
33 d.2	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm	m	3.000	0.000	0.00
34 d.2		Kamerowanie kanalizacji	m	3.000	0.000	0.00