

PRZEDMIAR
Branża telekomunikacyjna
Budowa kanału technologicznego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1.	D.01.03.04a	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV; kompletnych, z zabezpieczeniem antywłamaniowym;	kpl	15
2.	D.01.03.04a	Budowa kanalizacji kablowej KTu1 z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV (1xRHDPEk125+3xRHDPE40+mikrorura40) MTB PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0	m	1202
3.	D.01.03.04a	Budowa kanalizacji kablowej KTp1 z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV (2xRHDPE125/7,1+3xRHDPE40+mikrorura40) MTB PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0	m	198