



Zn.spr: SA.270.3.3.2023

Stąporków, dnia 29.03.2023 r.

**INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**

„Wymiana istniejących kotłów co. obejmująca dostawę nowych kotłów co. wraz z dostosowaniem istniejących instalacji co. w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Stąporków”

Zamawiający działając na podstawie art. 286 oraz art. 271 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2022 r., poz. 1710** dalej ustawy) modyfikuje treść SWZ oraz modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający Informuje, iż udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, w związku z wpływieniem w dniu 29.03.2023 r. prośby Wykonawcy o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2022 r., poz. 1710** dalej ustawy).

1. Zamawiający udziela odpowiedzi na niżej zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy do kotłów przewidują Państwo montaż wkładu kominowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu wkładu kominowego. Wykonawca robót powinien przewidzieć taki kocioł, który nie wymaga stosowania dodatkowego wkładu kominowego.

Pytanie 2:

Czy można zamienić jeden bufor 1500L na dwa o pojemności 750L każdy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zbiornika buforowego o pojemności 1500 l na dwa o pojemności 750 l. W przypadku udokumentowanych trudności montażowych związanych z montażem zbiornika o pojemności 1500 l, Zamawiający dopuści rozwiązania zamienne po akceptacji osoby sporządzającej dokumentację i inspektora nadzoru podczas prowadzenia robót.

2. Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji SWZ:

1) w rozdziale III ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zamówienia pn. „Wymiana istniejących kotłów co. obejmująca dostawę nowych kotłów co. wraz z dostosowaniem istniejących instalacji co. w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Stąporków”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Zadanie nr 1 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Leśniczówka Mościska – Antoniów”, adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Stąporków, Antoniów 49, 26-510 Chlewiska, nr inw. 110-116-27, działka o nr ewidencyjnym: 9/2472, które to Zadanie obejmuje:**
- a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 25 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
 - b) dostawę urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej integralną część umowy na teren prowadzonych prac,
 - c) w ramach Zadania nr 1 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o.:
 - demontaż istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno,
 - demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymianę na naczynie wzbiorcze przeponowe,
 - demontaż istniejącego wiszącego poziomego podgrzewacza pojemnościowego ze spiralą niez izolowanego i wymianę na nowy,
 - demontaż naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze przeponowe,
 - demontaż i wymianę przewodów głównych c.o. wraz z armaturą,
 - zmianę trasy przewodów podyktowaną nową lokalizacją urządzeń,
 - demontaż pompy obiegowej c.o.,
 - rozbiórkę/demontaż elementów wyposażenia kotłowni (np. szafy, stoły) uniemożliwiających montaż kotła i niezbędnych urządzeń, wraz z ewentualnym ponownym montażem,
 - montaż laddomatu,
 - montaż zbiornika buforowego (Dla kotła 25 kW (25 kWx55 l=1375 l) dobrano zbiornik akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej 1500 l.),
 - podłączenie automatyki kotła i niezbędnych czujników,
 - montaż niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, pomiarowej itp.,
 - wykonanie próby ciśnieniowej instalacji wewnętrznej,
 - podłączenie i uruchomienie urządzeń.
 - d) wszelkie zbędne urządzenia instalacji co. objęte demontażem winny być wyniesione we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie prowadzonych prac; materiał z demontażu w postaci elementów metalowych pozostaje własnością Zamawiającego.
- 2) Zadanie nr 2 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Kawęczyn - Świnków”, adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Smyków, Świnków 15, 26-212 Smyków, nr inw. 110-116-23, działka o nr ewidencyjnym: 899/1, które to Zadanie obejmuje:**
- a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 18 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
 - b) dostawę urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej integralną część umowy na teren prowadzonych prac,
 - c) w ramach Zadania nr 2 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o.:

- demontaż istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno,
- demontaż istniejącego naczynia wzbiorcze systemu otwartego i wymianę na naczynie wzbiorcze przeponowe,
- demontaż naczynia wzbiorcze przeponowego do c.w.u. i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze przeponowe,
- demontaż i wymianę przewodów głównych c.o. wraz z armaturą,
- zmianę trasy przewodów podyktowaną nową lokalizacją urządzeń,
- montaż pompy ładującej podgrzewacz c.w.u.,
- demontaż pompy obiegowej c.o.,
- rozbiórkę/demontaż elementów wyposażenia kotłowni (np. szafy, stoły) uniemożliwiających montaż kotła i niezbędnych urządzeń, wraz z ewentualnym ponownym montażem,
- montaż laddomatu,
- montaż zbiornika buforowego (Dla kotła 18 kW (18 kWx55 l=990 l) dobrano zbiornik akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej 1000 l.),
- podłączenie automatyki kotła i niezbędnych czujników,
- montaż niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, pomiarowej itp.,
- wykonanie próby ciśnieniowej instalacji wewnętrznej,
- podłączenie i uruchomienie urządzeń.

d) wszelkie zbędne urządzenia instalacji co. objęte demontażem winny być wyniesione we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie prowadzonych prac; materiał z demontażu w postaci elementów metalowych pozostaje własnością Zamawiającego.

3) Zadanie nr 3 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Leśniczówka Królewiec - Adamów” adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Smyków, Adamów 1, 26-212 Smyków, nr inw. 110-116-35, działka o nr ewidencyjnym: 215/1202, które to Zadanie obejmuje:

- a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 18 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i przebudowę instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
- b) dostawę urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej integralną część umowy na teren prowadzonych prac,
- c) w ramach Zadania nr 3 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o.:
 - demontaż istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno,
 - demontaż istniejącego naczynia wzbiorcze systemu otwartego i wymianę na naczynie wzbiorcze przeponowe,
 - demontaż istniejącego wiszącego poziomego podgrzewacza pojemnościowego ze spiralą niezaizolowanego 150 l i wymianę na nowy,
 - demontaż naczynia wzbiorcze przeponowego do c.w.u. i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze przeponowe,
 - demontaż i wymianę przewodów głównych c.o. wraz z armaturą,
 - zmianę trasy przewodów podyktowaną nową lokalizacją urządzeń,
 - demontaż i wymianę pompy ładującej podgrzewacz c.w.u.,
 - demontaż pompy obiegowej c.o.,
 - rozbiórkę/demontaż elementów wyposażenia kotłowni (np. szafy, stoły) uniemożliwiających montaż kotła i niezbędnych urządzeń, wraz z ewentualnym ponownym montażem,
 - montaż laddomatu,

- montaż zbiornika buforowego (Dla kotła 18 kW (18 kWx55 l=990 l) dobrano zbiornik akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej 1000 l.),
 - podłączenie automatyki kotła i niezbędnych czujników,
 - montaż niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, pomiarowej itp.,
 - wykonanie próby ciśnieniowej instalacji wewnętrznej,
 - podłączenie i uruchomienie urządzeń.
- d) wszelkie zbędne urządzenia instalacji co. objęte demontażem winny być wyniesione we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie prowadzonych prac; materiał z demontażu w postaci elementów metalowych pozostaje własnością Zamawiającego.
- 4) **Zadanie nr 4 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki” adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Stąporków, Niekłań Wielki, ul. Powstańców 1863 r. 100, 26-220 Stąporków, nr inw. 110-116-26, działka o nr ewidencyjnym: 74/2386, które to Zadanie obejmuje:**
- a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 25 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
- b) dostawę urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej integralną Zadanie umowy na teren prowadzonych prac,
- c) w ramach Zadania nr 4 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o.:
- demontaż istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno,
 - demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze przeponowe,
 - demontaż naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze przeponowe,
 - podłączenie automatyki kotła i niezbędnych czujników,
 - montaż niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, pomiarowej itp.,
 - wykonanie próby ciśnieniowej instalacji wewnętrznej,
 - podłączenie i uruchomienie urządzeń.
- wszelkie zbędne urządzenia instalacji co. objęte demontażem winny być wyniesione we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie prowadzonych prac; materiał z demontażu w postaci elementów metalowych pozostaje własnością Zamawiającego.
- d) wszelkie zbędne urządzenia instalacji co. objęte demontażem winny być wyniesione we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie prowadzonych prac; materiał z demontażu w postaci elementów metalowych pozostaje własnością Zamawiającego.
- 5) **Zadanie nr 5 - „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła co. w budynku mieszkalnym osady leśnej w Odrowążu” adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Stąporków, Odrowąż, ul. 1-go Maja 41a, 26-220 Stąporków, nr inw. 110-116-19, działka o nr ewidencyjnym: 117/1202, które to Zadanie obejmuje:**
- a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 25 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
- b) dostawę urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej integralną część umowy na teren prowadzonych prac,

- c) w ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o., w tym roboty budowlane (dalej „roboty” lub „roboty budowlane”):
- demontaż istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno,
 - demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymianę na naczynie wzbiorcze przeponowe,
 - demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego,
 - demontaż naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze przeponowe,
 - demontaż wymiennika ciepła,
 - demontaż i wymianę przewodów głównych c.o. wraz z armaturą,
 - zmianę trasy przewodów podyktowaną nową lokalizacją urządzeń,
 - demontaż i wymianę pompy ładującej podgrzewacz c.w.u.,
 - demontaż pompy kotłowej,
 - rozbiórkę/demontaż elementów wyposażenia kotłowni (np. szafy, stoły) uniemożliwiających montaż kotła i niezbędnych urządzeń, wraz z ewentualnym ponownym montażem,
 - montaż laddomatu,
 - montaż zbiornika buforowego (Dla kotła 25 kW (25 kWx55 l=1375 l) dobrano zbiornik akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej 1500 l.),
 - podłączenie automatyki kotła i niezbędnych czujników,
 - montaż niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, pomiarowej itp.,
 - wykonanie próby ciśnieniowej instalacji wewnętrznej,
 - podłączenie i uruchomienie urządzeń,
 - roboty budowlane polegające na:
 - rozbiórce ścianki działowej umożliwiającą zachowanie wymagań montażowych projektowanego kotła, uzupełnieniu tynków wraz z ich pomalowaniem oraz uzupełnieniem posadzki płytkami.
- d) wszelkie zbędne urządzenia instalacji co. objęte demontażem winny być wyniesione we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie prowadzonych prac; materiał z demontażu w postaci elementów metalowych pozostaje własnością Zamawiającego.”

2) w rozdziale III ust. 6 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„ 6. Wykonanie dostawy i montażu instalacji wraz z podłączeniem, sprawdzeniem instalacji, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników dla zadań objętych przedmiotem zamówienia zostanie, potwierdzone protokołem podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę, Kierownika robót przy udziale Użytkownika (Zamawiający przekaze Wykonawcy listę Użytkowników właściwych dla danej lokalizacji po podpisaniu umowy).”

3) w rozdziale XXII ust. 3 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„ 3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) następuje w oparciu o zapisy §15 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.”

4) w rozdziale XXII ust. 4 pkt 1) lit. a) SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„ a) działania siły wyższej, w rozumieniu § 23 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ lub działania sił przyrody odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni, potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez IMGW lub punkty progностyczne LP itp.),”

5) w rozdziale XXII ust. 5 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„ 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na wykonaniu robót zamiennych lub dodatkowych na zasadach określonych w § 15 oraz zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na zasadach określonych w § 16 ust. 11-13 niniejszej umowy”

6) Załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy, aktualna treść załącznika zostaje zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w dniu 28.03.2023 r.

Zamawiający, w związku z modyfikacji zapisów SWZ oraz Załącznika nr 2 do SWZ- wzór umowy, zamieścił w dniu 29.03.2023 r. na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staporkow aktualny SWZ oraz Załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający, w związku z dokonanymi zmianami w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 03.04.2023 r. godz. 10:00.

Aktualnie obowiązujący termin otwarcia ofert to 03.04.2023 r. godz. 11:00.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1) rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **02.05.2023 r.**”

2) rozdziale XV ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staporkow w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 03.04.2023 r. do godziny 10:00.**”

3) rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.04.2023 r. o godz. 11:00.**”

**Nadleśniczy
Nadleśnictwa Stąporków**

Sławomir Nyga
/podpisano elektronicznie/