

Opole 15.01.2025

Zakres prac przy wymianie blach podtrzymujących ślimaka głównego nr II nasypu „0”:

- odkucie i demontaż posadowionych w korycie betonowym elementów blach podtrzymujących (14 sztuk),
- powiększenie (wykucie) pozostałych po usunięciu blach podtrzymujących otworów w korycie do wymiarów 400mm x 600mm x 150mm,
- przygotowanie podłoża do aplikacji zaprawy (usunięcie luźnych fragmentów podłoża, piaskowanie powierzchni),
- montaż w korycie oraz osiowanie nowych blach podtrzymujących wg wskazań zleceniodawcy,
- wykonanie szalunku w miejscu aplikacji zaprawy,
- zalanie zamontowanych elementów zaprawą SikaGrout-8 z zachowaniem wymogów producenta w zakresie prawidłowej aplikacji zaprawy.

Materiały zapewnia zleceniodawca.

Termin rozpoczęcia prac: 26.02.2025, godzina 18:00

Nieprzekraczalny termin zakończenia prac: 02.03.2025, godzina 6:00

Prace mogą być prowadzone tylko w godzinach 18:00 – 6:00.

Opracował: M.P.