



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 5

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 5231 /2022

Data: 06.12.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie oraz adaptacji części pomieszczeń Bloku F w poziomie parteru na pomieszczenia administracyjno-biurowe w Szpitalu „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 3491/ 2022 w ramach realizacji grantu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach projektu „ Dostępność Plus dla zdrowia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Prosimy o podanie grubości wełny w okładzinach ścian z płyt G-K. Czy należy zastosować paroizolację?

Odpowiedź: Wełnę grubości 5cm wraz folią paroizolacyjną o wysokim oporze dyfuzyjnym - $S_d \geq 100$. Paroizolacja musi być szczelnie łączona taśmą dwustronnie klejącą lub specjalnym klejem.

PYTANIE nr 2

Prosimy o wskazanie, których pomieszczeń dotyczy wykonanie sufitu podwieszanego z płyt G-K RIGIPS FIRE (wg. pliku errata do projektu).

Odpowiedź: Dotyczy wszystkich pomieszczeń, oprócz pomieszczeń: wiatrolapu, korytarza i kasy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Erratą do projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiaru robót, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie występujące w wyżej przytoczonej dokumentacji zastępuje się opisem określonym w teście erracie.

PYTANIE nr 3

Prosimy o wskazanie, których pomieszczeń dotyczy wykonanie zabudowy ścian z płyt G-K RIGIPS HABITO (wg. pliku errata do projektu).

Odpowiedź: Stwierdzenie "płyt RIGIPS HABITO" pojawia się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jako przykładowa płyta do użycia w wyjaśnianiu pojęć innych wyrobów budowlanych. W projekcie w pomieszczeniach zwykłych występuje płyta gipsowo-kartonowa typ A. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płyta gipsowo-kartonowa Hydro typ H2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Erratą do projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiaru robót, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie występujące w wyżej przytoczonej dokumentacji zastępuje się opisem określonym w teście erracie.

PYTANIE nr 4

Według uzyskanych informacji bloczek gazobetonowy RIGIPS RIGIROC gr. 100 mm. nie jest już produkowany. Czy dopuszczony zostanie inny producent bloczków gazobetonowych? Czy można zastosować bloczki o gr. 80 mm lub 120 mm.?

Odpowiedź: *Dopuszcza się stosowanie bloczków gipsowych innych producentów zgodnie z erratą poz. 7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Erratą do projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiaru robót, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie występujące w wyżej przytoczonej dokumentacji zastępuje się opisem określonym w tejże erracie.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji rysunku A/2 oraz A/4 będącego częścią składową Załącznika nr 10 do SWZ – Dokumentacja projektowa – 1. Architektura projekt, prosząc o zapoznanie się z nim i uwzględnienie w ofercie.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

