

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa (z montażem) wiaty przystankowej w Bydgoszczy”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (z montażem) nowej wiaty przystankowej na przystanku autobusowym Saperów – Ludwikowo w kierunku Dworca Głównego komunikacji publicznej w Bydgoszczy. Szczegółową lokalizację, typ wiaty i sposób montażu przedstawia poniższy rysunek: **Saperów - Ludwikowo**



1) Opis techniczny:

Wiąta stalowa o długości około 6 metrów, wspornikowa, z bokami wypełnionymi PCV (bez paneli bocznych z szybami) w kolorze RAL 5003. Konstrukcja wiaty powinna być wykonana z profili zamkniętych i posiadać połączenia śrubowe. Wiata powinna posiadać dach jednospadowy wykonany z przyciemnionego poliwęglanu komórkowego. Ławka we wiacie powinna być przymocowana do ścian tylnych na całej długości wiaty. Każdy panel wiaty powinien być wyposażony w szyby hartowane o wymiarach 1920x855x8 mm.

2) Wyposażenie dodatkowe:

Jako niezbędne wyposażenie dodatkowe uznaje się:

- jednostronne znaki D-15 o wymiarach 400x500 na podkładzie PCV spienionym w kolorze szarym, instalowane do konstrukcji dachu od strony najazdowej i odjazdowej,
- wiata powinna być wyposażona w gablotę na rozkłady jazdy (po jednej gablocie we wiacie) typu Alu – klik 876x876 zabezpieczonej 4 wkrętami na klucz imbusowy,

3) Uwagi dotyczące montażu:

Wiąta powinna posiadać prześwit w dolnej części elementów konstrukcyjnych w stosunku do powierzchni podłoża w wysokości 15 cm z tolerancją +/- 5 cm..