

PRZEDMIAR**Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 33+823 do km 34+083**

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY BRUKARSKIE I ODWODNIENIOWE				
1	D.01.02.04 D.08.02.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z ponownym ułożeniem	m2	120,00
2	D.08.01.01	Ułożenie krawężników drogowych betonowych 15x30x100 na betonie C12/15	mb	72,00
3	D.04.04.02	Ułożenie w-wy kruszywa łamanego gr. 10 cm z zagęszczeniem	m2	42,60
4	D.08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4	m2	34,60
5	D.08.01.01	Ułożenie opornika betonowego 12x25x100 na betonie C12/15	mb	8,00
6	D.08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej 10x10 na podsypce cem-piaskowej 1:4	m2	8,00
7	D.03.02.01	Wymiana z regulacją wpustów ulicznych wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów betonowych studni oraz oczyszczeniem studni w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	4,00
8	D.03.02.01	Wymiana z regulacją włazów kanalizacyjnych wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów betonowych studni w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	6,00
9	D.06.04.01	Oczyszczenie przepustów pod zjazdami	mb	18,00
10	D.06.04.01	Regulacja - oczyszczenie rowów przydrożnych w pasie drogowym z utylizacją uzyskanego materiału	mb	160,00
ROBOTY DROGOWE				
11	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm	m2	3 220,00
12	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	3 220,00
13	D.04.03.01	Skroplenie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 0,4kg/m2	m2	6 440,00
14	D.05.02.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 6cm po zagęszczeniu	m2	3 220,00
15	D.05.02.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	3 220,00
16	D.08.02.02	Regulacja istniejących zjazdów	m2	130,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
17	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	0,260
18	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektronicznej	km	0,260
19	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
20	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	105,00
21	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	165,00
22	D.09.00.00	Założenie trawników, wraz z zebraniem nadmiaru humusu 5cm poniżej obrzeży	m2	320,00