

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 1,39*2,58	m ² m ²	3,59	
				RAZEM	3,59
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka 2,5*(1,39+1)	m ² m ²	5,98	
				RAZEM	5,98
3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - kuchnia 2,38*2,42	m ² m ²	5,76	
				RAZEM	5,76
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie 2,59*2*(3,47+1,56)+2,59*2*(3,8+2,48)+2,59*2*(5,06+3,9)+2,59*2*(2,58+1,39)+2,59*2*(2,38+2,42)	m ² m ²	150,43	
				RAZEM	150,43
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 3,47*1,2+0,36*1,11+3,8*2,48+3,93*5,06+2,58*1,39+2,42*2,38	m ² m ²	43,22	
				RAZEM	43,22
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 5	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity bez pasa roboczego w kuchni, pasa wys. 2 m na ścianach w łazience 150,43+43,22-0,8*(1,5+2,42+0,6)-2*2*(2,58+1,39)	m ² m ²	174,15	
				RAZEM	174,15
8	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wielkość orientacyjna, zaszpachlowanie dziur i nierówności 10	m ² m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 2-02 0814-02 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - sufit, wielkość orientacyjna, zaszpachlowanie dziur i nierówności 10	m ² m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany bez pasa roboczego w kuchni, pasa wys. 2 m na ścianach w łazience 150,43-2*2*(2,58+1,39)-0,6*(1,5+2,38+0,6)	m ² m ²	131,86	
				RAZEM	131,86
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 43,22	m ² m ²	43,22	
				RAZEM	43,22
12	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2*2*(2,58+1,39)	m ² m ²	15,88	
				RAZEM	15,88
13	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 3,59+5,76	m ² m ²	9,35	
				RAZEM	9,35
14	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia 9,35	m ² m ²	9,35	
				RAZEM	9,35
15	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU 9,35	m ² m ²	9,35	
				RAZEM	9,35
16	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża, kuchnia 2*(2,38+2,42)	m m	9,60	
				RAZEM	9,60
17	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - kuchnia 9,6	m m	9,60	
				RAZEM	9,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokoje, korytarz wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do występujących nierówności 4,56+9,42+19,89	m ² m ²	 33,87	 33,87
				RAZEM	
19	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka ściany do wys. min. 2 m, pas roboczy w kuchni $2*2*(2,58+1,39)+0,6*(1,5+2,38+0,6)$	m ² m ²	 18,57	 18,57
				RAZEM	
20	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m, pas roboczy w kuchni $2*2*(2,58+1,39)+0,6*(1,5+2,38+0,6)$	m ² m ²	 18,57	 18,57
				RAZEM	
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 10	m m	 10,00	 10,00
				RAZEM	
22	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z wyczyszczeniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
23	Kalkulacja własna	Regulacja, naprawa, pomalowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżnicami, w przypadku możliwości doczyszczczenia stolarki drzwiowej wewnętrznej dopuszcza się pozostawienie bez malowania po dokładnym wyczyszczeniu i aprobacie inspektora, regulacja klamek i zamków lub ich wymiana na nowe, powyższe należy ująć w kalkulacji 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
24	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
25	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
26	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	