

Wartość kosztorysowa **0,00**
Słownie: PLN

Kosztorys nakładczy

Roboty pozostałe.

Obiekt PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BALKONU ORAZ SUFITU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ
Kod CPV 45311000-0
Budowa MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM, DZ. NR 2, OBREB
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Inwestor MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, UL. PARKOWA 3 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Sporządził inż. Marek Brózdowski

22 styczeń 2021 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

KOSZTORYSANT
Marek Brózdowski
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
nr legitymacji: 0544
87-400 Gdub Dobrzyń, ul. Browarowa 3
tel.: (056) 683 42 80, kom. 508 226 273
e-mail: m_brozdowski@op.pl

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BALKONU ORAZ SUFITU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA Nr ST: E-01.00.16					0,00
1	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej Nr ST: E-01.13.16 21,000 szt				0,00	0,00
	Robocizna Elektromonterzy gr.II	r-g	0,1891	0,00	0,00	
	Materiały Łączniki instalacyjne	szt	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5		0,00	
					0,00	
2	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach Nr ST: E-01.14.16 58,000 szt				0,00	0,00
	Robocizna Elektromonterzy gr.II	r-g	0,1786	0,00	0,00	
	Materiały Gniazda podtynkowe	szt	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5		0,00	
					0,00	
3	KNR 5-08 0511/01 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, Nr ST: E-01.17.16 29,000 szt				0,00	0,00
	Robocizna Elektromonterzy gr.III	r-g	0,51	0,00	0,00	
	Materiały Oprawa świetlówkowa 2x36 raster	szt	(12)	0,00	0,00	
	Oprawa świetlówkowa 2x36W z kloszem IP 44	szt.	(17)	0,00	0,00	
	Moduł awaryjny 2h	kpl	(5)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5		0,00	
					0,00	
4	KNR 5-08 0504/01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych 44,000 szt				0,00	0,00
	Robocizna Elektromonterzy gr.III	r-g	0,27	0,00	0,00	
	Materiały Oprawa - plafon 60W	szt	(12)	0,00	0,00	
	Oprawa ewakuacyjna	szt	(19)	0,00	0,00	
	Oprawa - plafon z cz. ruchu	szt	(13)	0,00	0,00	
	Żarówki	szt	(44)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5		0,00	
					0,00	

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BALKONU ORAZ SUFITU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
5	KNR 5-08 0812/01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski Nr ST: E-01.19.16 460,000 szt				0,00	0,00
	Robocizna					
	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,0158	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5		0,00	
6	KNR 4-03 1201/01 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 25,000 przewodów				0,00	0,00
	Robocizna					
	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,0368	0,00	0,00	
7	KNR 4-03 1205/05 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie 1,000 pomiar				0,00	0,00
	Robocizna					
	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,25	0,00	0,00	
	Elektromonterzy gr.IV	r-g	0,25	0,00	0,00	
					0,00	
8	KNR 4-03 1205/06 Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie 130,000 pomiar				0,00	0,00
	Robocizna					
	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,14	0,00	0,00	
	Elektromonterzy gr.IV	r-g	0,14	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem					0,00

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BALKONU ORAZ SUFITU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		INSTALACJA ELEKTRYCZNA Nr ST: E-01.00.16		
1	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej Nr ST: E-01.13.16	szt	21,000
2	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach Nr ST: E-01.14.16	szt	58,000
3	KNR 5-08 0511/01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, Nr ST: E-01.17.16	szt	29,000
4	KNR 5-08 0504/01	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych	szt	44,000
5	KNR 5-08 0812/01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski Nr ST: E-01.19.16	szt	460,000
6	KNR 4-03 1201/01	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	przewodów	25,000
7	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
8	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	130,000

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BALKONU ORAZ SUFITU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA Nr ST: E-01.00.16				0,00
1	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej Nr ST: E-01.13.16	szt	21,000	0,00	0,00
2	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach Nr ST: E-01.14.16	szt	58,000	0,00	0,00
3	KNR 5-08 0511/01 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, Nr ST: E-01.17.16	szt	29,000	0,00	0,00
4	KNR 5-08 0504/01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych	szt	44,000	0,00	0,00
5	KNR 5-08 0812/01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski Nr ST: E-01.19.16	szt	460,000	0,00	0,00
6	KNR 4-03 1201/01 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przewodów	25,000	0,00	0,00
7	KNR 4-03 1205/05 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000	0,00	0,00
8	KNR 4-03 1205/06 Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	130,000	0,00	0,00
	Razem				0,00

Tabela elementów

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BALKONU ORAZ SUFITU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ

Nr	Opis robót	Wartość
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA Nr ST: E-01.00.16	0,00
	Razem	0,00

Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BALKONU ORAZ SUFITU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	14,330		
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	53,308		
3	Elektromonterzy gr.IV	r-g	18,450		
		Razem	86,088		0,00

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BALKONU ORAZ SUFITU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Zestawienie zbiorcze				
1	Gniazda podtynkowe	szt	59,160	0,00	0,00
2	Łączniki instalacyjne	szt	21,420	0,00	0,00
3	Moduł awaryjny 2h	kpl	5,000	0,00	0,00
4	Oprawa - plafon z cz. ruchu	szt	13,000	0,00	0,00
5	Oprawa - plafon 60W	szt	12,000	0,00	0,00
6	Oprawa ewakuacyjna	szt	19,000	0,00	0,00
7	Oprawa świetłkowa 2x36 raster	szt	12,000	0,00	0,00
8	Oprawa świetłkowa 2x36W z kloszem IP 44	szt.	17,000	0,00	0,00
9	Żarówki	szt	44,000	0,00	0,00
	Razem				0,00
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
1	Gniazda podtynkowe	szt	59,160	0,00	0,00
2	Łączniki instalacyjne	szt	21,420	0,00	0,00
3	Moduł awaryjny 2h	kpl	5,000	0,00	0,00
4	Oprawa - plafon z cz. ruchu	szt	13,000	0,00	0,00
5	Oprawa - plafon 60W	szt	12,000	0,00	0,00
6	Oprawa ewakuacyjna	szt	19,000	0,00	0,00
7	Oprawa świetłkowa 2x36 raster	szt	12,000	0,00	0,00
8	Oprawa świetłkowa 2x36W z kloszem IP 44	szt.	17,000	0,00	0,00
9	Żarówki	szt	44,000	0,00	0,00
	Razem				0,00

Zestawienie sprzętu

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BALKONU ORAZ SUFITU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Zestawienie zbiorcze				
		Razem	0,000		0,00
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
		Razem	0,000		0,00