

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego KWP w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65 - etap II
ADRES INWESTYCJI : 15-854 Białystok, ul.Sienkiewicza 65
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystk, ul. H. Sienkiewicza 65
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Pelszyk (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.10.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Roboty rozbiórkowe.
2. Przebudowa ścian działowych (murowanych tradycyjnie oraz zabudów gipsowo-kartonowych).
3. Zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i wykucie otworów drzwiowych wraz z wymianą części nadproży drzwiowych.
4. Wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach.
5. Wymiana okładzin posadzek na stropach.
6. Uzupelnienie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem nowych na ścianach.
7. Sprawdzenie i udrożnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej.
8. Przetarcie istniejących tynków i dwukrotne szpachlowanie.
9. Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną i natryskową.
10. Wykonanie tynków mozaikowych na ścianie.
11. Wykonanie odporów na ścianie z gresu oraz z elastycznej odbojnicy.
12. Nakładki PCV na parapety okienne.
13. Poszerzenie otworów drzwiowych.
14. Wykonanie nadproży nad drzwiami.
15. Wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej.
16. Zakup i montaż żaluzji okiennych poziomych.
17. Montaż listew progowych.
18. Montaż odbojów przy drzwiach.
19. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w łazience.
20. Licowanie ścian szatni i łazienki glazurą na pełną wysokość.
21. Wymiana kratak na przewodach wentylacyjnych.
22. Montaż lustra wklejanego.
23. Montaż ścianek systemowych w łazience z płyty HPL.
24. Sprzątanie po budowlane.
25. Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa i modernizacja części budynku administracyjnego KWP w Białymstoku					
1		Pokoje biurowe od nr 368 do 370			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05 368-370	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładziny dywanowej z wywiezieniem na wysypisko 17,89+9,01+15,46	m ² m ²	42,360	42,360
2	KNNR-W 3 d.1 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów poz.1	m ² m ²	42,360	42,360
3	KNNR-W 3 d.1 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie poz.1	m ² m ²	42,360	42,360
4	KNR 4-01 d.1 0426-03 analogia 368-370	Rozebranie desek odbojowych ze ścian 4,19*6*0,2	m ² m ²	5,028	5,028
5	KNNR-W 3 d.1 0607-01 368-370	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,1*(4,19*6)	m ² m ²	77,934	77,934
6	KNNR-W 3 d.1 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.1	m ² m ²	42,360	42,360
7	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.5	m ² m ²	77,934	77,934
8	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.1	m ² m ²	42,360	42,360
9	KNNR 2 d.1 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania poz.6+poz.8	m ² m ²	84,720	84,720
10	NNRNKB d.1 202 1132-01 368-370	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 17,89+9,01+15,46	m ² m ²	42,360	42,360
11	NNRNKB d.1 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 -poz.10	m ² m ²	-42,360	-42,360
12	KNR 2-02 d.1 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm - wykładzina dywanowa flokowana - typ floxo parametrach : runo 100% PA(nylon 6,6) ponad 70 mln włókien na m2, klasa użytkowa : 33 (wg EN 685) grubość całkowita 5,3 mm)ISO 1765), waga całkowita - 4,5 kg/m2. poz.10+0,12*1,25*16+0,55*1*9+0,3*1*3	m ² m ²	50,610	50,610
13	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichloru winylu klejone wypełnione wykładziną dywanową 4,19*2*3+10,18*2	m m	45,500	45,500
14	kalkulacja d.1 własna	Listwy progowe ze stali nierdzewnej 4	m m	4,000	4,000
15	kalkulacja d.1 własna 368-370	Dostawa i montaż nakładek renowacyjnych z PCV w komplecie z zaślepkami bocznymi na istniejący parapet szet.30 cm w kolorze białym 1,30*5	m m	6,500	6,500
16	kalkulacja d.1 własna	Żaluzje aluminiowe poziome montowane na skrzydło okienne - kolor biały 0,6*1,75*2*5	m m	10,500	10,500
17	kalkulacja d.1 własna	Montaż i zakup kratek wentylacyjnych na ścianach o wym 14x14 cm 5	szt szt	5,000	5,000
18	kalkulacja d.1 własna	Samoprzylepna elastyczna odbojnica ochronna na ściany gr. 2,5 mm, szer. 30 cm, szara 4,19*6	m m	25,140	25,140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalkulacja d.1 własna	Montaż odboi przy drzwiach	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - elementy drewniane poz.2*0,01+45,5*0,01	m ³		
			m ³	0,879	
				RAZEM	0,879
21	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - elementy drewniane Krotność = 9 poz.20	m ³		
			m ³	0,879	
				RAZEM	0,879
22	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pokoje biurowe od nr 353 do 367			
24	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
25	kalkulacja d.2 własna	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wyniesienie z budynku	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNNR 3 d.2 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0,12*0,2*2,1*4+1*2,1*0,12	m ³		
			m ³	0,454	
				RAZEM	0,454
27	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,06*4,20*2+3,06*3,75	m ²		
			m ²	37,179	
				RAZEM	37,179
28	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładziny dywanowej z wywiezieniem na wysypisko 8,48+8,52+17,78+8,8+8,40+17,83+8,51+18,45+8,85+8,05+15,32+8,08+15,81+7,62+7,88	m ²		
			m ²	168,380	
				RAZEM	168,380
30	KNNR-W 3 d.2 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 168,38	m ²		
			m ²	168,380	
				RAZEM	168,380
31	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0,5*2,1*1+0,12*2,1*1*3	m ³		
			m ³	1,806	
				RAZEM	1,806
32	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1*2,0*3*2	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
33	KNNR-W 3 d.2 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie 168,38	m ²		
			m ²	168,380	
				RAZEM	168,380
34	KNR 4-01 d.2 0426-03 analogia	Rozebranie desek odbojowych ze ścian 119,70*0,2	m ²		
			m ²	23,940	
				RAZEM	23,940
35	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,1*(4,19*16+1,91*4+4,20*2+2,10*2,05*2+4,20*2+2,0*2+3,85*2+3,73*14+2,50*2+2,15*2+4,0*2+2,1*2+4,1*2+1,85*2+1,95*2)	m ²		
			m ²	624,061	
				RAZEM	624,061
36	KNNR-W 3 d.2 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		168,38	m ²	168,380	
				RAZEM	168,380
37	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych, olaskich, naturalna okleina drewniana w kolorze istniejących drzwi, konstrukcja wzmocniona, ościeżnica opaskowa. 0,9*2*4	m ²		
			m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
38	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 624,601	m ²		
			m ²	624,601	
				RAZEM	624,601
39	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 168,38	m ²		
			m ²	168,380	
				RAZEM	168,380
40	KNNR 2 d.2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania 168,38+624,601	m ²		
			m ²	792,981	
				RAZEM	792,981
41	NNRNKB d.2 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 168,38	m ²		
			m ²	168,380	
				RAZEM	168,380
42	NNRNKB d.2 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 -168,38	m ²		
			m ²	-168,380	
				RAZEM	-168,380
43	KNR 2-02 d.2 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm - wykładzina dywanowa flokowana - typ floxo parametrach : runo 100% PA(nylon 6,6) ponad 70 mln włókien na m ² , klasa użytkowa : 33 (wg EN 685) grubość całkowita 5,3 mm)ISO 1765), waga całkowita - 4,5 kg/m ² . 168,38+0,12*1,25*16+1*0,51*11	m ²		
			m ²	176,390	
				RAZEM	176,390
44	KNNR 2 d.2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone wypełnione wykładziną dywanową 160,13	m		
			m	160,130	
				RAZEM	160,130
45	kalkulacja d.2 własna	Listwy progowe ze stali nierdzewnej 15	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
46	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż nakładek renowacyjnych z PCV w komplecie z zaślepkami bocznymi na istniejący parapet szet.30 cm w kolorze białym 1,3*20	m		
			m	26,000	
				RAZEM	26,000
47	kalkulacja d.2 własna	Żaluzje aluminiowe poziome montowane na skrzydło okienne - kolor biały 0,6*1,75*2*20	m		
			m	42,000	
				RAZEM	42,000
48	kalkulacja d.2 własna	Montaż i zakup krutek wentylacyjnych na ścianach o wym 14x14 cm 15	szt		
			szt	15,000	
				RAZEM	15,000
49	kalkulacja d.2 własna	Samoprzylepna elastyczna odbojnicza ochronna na ściany gr. 2,5 mm, szer. 30 cm, szara 4,20*16+3,75*14	m		
			m	119,700	
				RAZEM	119,700
50	kalkulacja d.2 własna	Montaż odboi przy drzwiach 4	szt		
			szt	4,000	
				RAZEM	4,000
51	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - elementy drewniane 176,93*0,01+23,94*0,01	m ³		
			m ³	2,009	
				RAZEM	2,009
52	KNR-W 4-01 d.2 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - elementy drewniane Krotność = 9 2,009	m ³		
			m ³	2,009	
				RAZEM	2,009
53	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR-W 4-01 d.2 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokoje biurowe od nr 346 do 352			
55	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
56	kalkulacja d.3 własna	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wyniesienie z budynku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
57	KNR 4-01 d.3 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		3,06*3,82+3,06*3,84	m ²	23,440	
				RAZEM	23,440
58	KNNR 3 d.3 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0,12*0,2*2,1*3	m ³	0,151	
				RAZEM	0,151
59	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2,1*1,0	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
60	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładziny dywanowej z wywiezieniem na wysypisko	m ²		
		7,15+13,85+8,8+14,50+8,95+7,1+18,0+0,12*1,25*10+0,5*1*7	m ²	83,350	
				RAZEM	83,350
61	KNNR-W 3 d.3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		83,35	m ²	83,350	
				RAZEM	83,350
62	KNNR-W 3 d.3 0809-03	Wyrównywanie podłogi betonowych przez szlifowanie	m ²		
		83,35	m ²	83,350	
				RAZEM	83,350
63	KNR 4-01 d.3 0426-03 analogia	Rozebranie desek odbojowych ze ścian	m ²		
		52,50*0,2	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
64	KNNR-W 3 d.3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		3,1*(3,75*14+2,45*2+3,55*2+2,5*2+3,75*2+2,2*2+1,75*2+4,2*2)	m ²	289,230	
				RAZEM	289,230
65	KNNR-W 3 d.3 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		78,35	m ²	78,350	
				RAZEM	78,350
66	KNR W 2-02 d.3 1022-01	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - typowe płytki z ościeżnicą obejmującą , szerokość skrzydła 90 cm.	szt.		
		0,9*2*3	szt.	5,400	
				RAZEM	5,400
67	NNRNKB d.3 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		3,06*3,73	m ²	11,414	
				RAZEM	11,414
68	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		289,23	m ²	289,230	
				RAZEM	289,230
69	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		78,35	m ²	78,350	
				RAZEM	78,350
70	KNNR 2 d.3 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m ²		
		289,23+78,35	m ²	367,580	
				RAZEM	367,580
71	NNRNKB d.3 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
		83,35	m ²	83,350	
				RAZEM	83,350
72	NNRNKB d.3 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
		Krotność = 2 -83,35	m ²	-83,350	
				RAZEM	-83,350

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR 2-02 d.3 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm - wykładzina dywanowa flokowana - typ floxo parametrach : runo 100% PA(nylon 6,6) ponad 70 mln włókien na m2, klasa użytkowa : 33 (wg EN 685) grubość całkowita 5,3 mm)ISO 1765), waga całkowita - 4,5 kg/m2. 83,35	m ² m ²	 83,350	 RAZEM 83,350
74	KNNR 2 d.3 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone wypełnione wykładziną dywanową 93,3	m m	 93,300	 RAZEM 93,300
75	kalkulacja d.3 własna	Listwy progowe ze stali nierdzewnej 7*1	m m	 7,000	 RAZEM 7,000
76	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż nakładek renowacyjnych z PCV w komplecie z zaślepkami bocznymi na istniejący parapet szet.30 cm w kolorze białym 1,3*10	m m	 13,000	 RAZEM 13,000
77	kalkulacja d.3 własna	Żaluzje aluminiowe poziome montowane na skrzydło okienne - kolor biały 0,6*1,75*2*10	m m	 21,000	 RAZEM 21,000
78	kalkulacja d.3 własna	Montaż i zakup kratki wentylacyjnych na ścianach o wym 14x14 cm 1	szt szt	 1,000	 RAZEM 1,000
79	kalkulacja d.3 własna	Samoprzylepna elastyczna odbojnicza ochronna na ściany gr. 2,5 mm, szer. 30 cm, szara 3,75*14	m m	 52,500	 RAZEM 52,500
80	kalkulacja d.3 własna	Montaż odboi przy drzwiach 1	szt szt	 1,000	 RAZEM 1,000
81	KNR-W 4-01 d.3 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - elementy drewniane 85,30*0,01+10,50*0,01	m ³ m ³	 0,958	 RAZEM 0,958
82	KNR-W 4-01 d.3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - elementy drewniane Krotność = 9 0,958	m ³ m ³	 0,958	 RAZEM 0,958
83	KNR-W 4-01 d.3 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	 1,000	 RAZEM 1,000
84	KNR-W 4-01 d.3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	 1,000	 RAZEM 1,000
4	Korytarz na III piętrze				
85	KNR-W 4-01 d.4 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - po zmianie rozdzielnicy przy pok. 346 1	m ² m ²	 1,000	 RAZEM 1,000
86	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.85	m ² m ²	 1,000	 RAZEM 1,000
87	KNNR 2 d.4 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania 4,25*1,5	m ² m ²	 6,375	 RAZEM 6,375
88	KNR-W 2-02 d.4 1521-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor, natrysk kropłowy bez podkładu poz.87	m ² m ²	 6,375	 RAZEM 6,375
5	Pokoje biurowe na I piętrze od 140 do 148 i od 158 do 164, 136A				
89	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 24	szt. szt.	 24,000	 RAZEM 24,000
90	kalkulacja d.5 własna	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wyniesienie z budynku	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
91	KNNR-W 3 d.5 0301-01	Rozbiórka ścian z cegiel na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 2,1*0,1*0,37*22*2+3,1*0,24*4,92+3,1*0,24*4	m ³ m ³	10,055	
				RAZEM	10,055
92	KNR-W 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento- wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,5*2,1*1*3	m ³ m ³	3,150	
				RAZEM	3,150
93	KNR-W 4-01 d.5 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 2,1*1*2*2	m ² m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
94	NNRNKB d.5 202 0835-13	(z.I) Tynki zwykłe kat. III, IV na ościeżach o szer. 40 cm 2,1*2*22	m ² m ²	92,400	
				RAZEM	92,400
95	NNRNKB d.5 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 z izolacją z wełny mineralnej 3,1*(3,48+2,2+1,6+1,15)	m ² m ²	26,133	
				RAZEM	26,133
96	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładziny dywanowej z wywiezieniem na wysypisko 13,60+20,40+8,20+15,20+7,80+15,45+16,90+16,63+7,90+8,80+8,80+17,90+ 8,9+8,9+18,20+8,9+16,72+0,12*1,25*23+0,5*1*7+0,12*1*9	m ² m ²	227,230	
				RAZEM	227,230
97	KNR-W 4-01 d.5 0812-05 pok. 136A	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 13,33	m ² m ²	13,330	
				RAZEM	13,330
98	KNNR-W 3 d.5 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów poz.96	m ² m ²	227,230	
				RAZEM	227,230
99	KNNR-W 3 d.5 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie poz.98 poz.97	m ² m ² m ²	227,230 13,330	
				RAZEM	240,560
100	KNR 4-01 d.5 0426-03 analogia	Rozebranie desek odbojowych ze ścian 131,66*0,2	m ² m ²	26,332	
				RAZEM	26,332
101	KNNR-W 3 d.5 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie- raniem tapet na ścianach 3,1*(3,8*12+5,9*2+3,18*2+4,2*2+3,2*2+2,40*2+3,90*2+1,9*2+3,95*2+4,45*2+ 4,3*2+1,96*2+1,95*2+4,1*2+1,83*2+1,9*2+4,15*2+1,9*2+3,90*2+4,23*14+4,29* 2+2,85*2)	m ² m ²	735,444	
				RAZEM	735,444
102	KNNR-W 3 d.5 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie- raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 13,60+20,40+8,20+15,20+7,80+15,45+16,90+16,63+7,90+8,80+8,80+17,90+ 8,9+8,9+18,20+8,9+16,72+13,33	m ² m ²	232,530	
				RAZEM	232,530
103	KNR W 2-02 d.5 1022-01	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - typowe płyto- we z ościeżnicą obejmującą szer 50 cm , szerokość skrzydła 90 cm. 22	szt. szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
104	KNR W 2-02 d.5 1022-01	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych klasy RC4 szer skrzydła 90cm. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonów wylewanych poz.101	m ² m ²	735,444	
				RAZEM	735,444
106	KNR-W 2-02 d.5 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabry- kowanych i betonów wylewanych poz.102	m ² m ²	232,530	
				RAZEM	232,530
107	KNNR 2 d.5 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez grun- towania poz.105+poz.106	m ² m ²	967,974	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	967,974
108	NNRNKB d.5 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm poz.99	m ² m ²	240,560	240,560
				RAZEM	240,560
109	NNRNKB d.5 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatkowe lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 -poz.108	m ² m ²	-240,560	-240,560
				RAZEM	-240,560
110	KNR 2-02 d.5 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm - wykładzina dywanowa flokowana - typ floxo parametrach : runo 100% PA(nylon 6,6) ponad 70 mln włókien na m2, klasa użytkowa : 33 (wg EN 685) grubość całkowita 5,3 mm)ISO 1765), waga całkowita - 4,5 kg/m2. poz.108	m ² m ²	240,560	240,560
				RAZEM	240,560
111	KNNR 2 d.5 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone wypełnione wykładziną dywanową 238,11	m m	238,110	238,110
				RAZEM	238,110
112	kalkulacja d.5 własna	Listwy progowe ze stali nierdzewnej 1*17	m m	17,000	17,000
				RAZEM	17,000
113	kalkulacja d.5 własna	Dostawa i montaż nakładek renowacyjnych z PCV w komplecie z zaślepkami bocznymi na istniejący parapet szet.30 cm w kolorze białym 1,30*25	m m	32,500	32,500
				RAZEM	32,500
114	kalkulacja d.5 własna	Żaluzje aluminiowe poziome montowane na skrzydło okienne - kolor biały 0,6*1,75*2*25	m m	52,500	52,500
				RAZEM	52,500
115	kalkulacja d.5 własna	Montaż i zakup krętek wentylacyjnych na ścianach o wym 14x14 cm 17	szt szt	17,000	17,000
				RAZEM	17,000
116	kalkulacja d.5 własna	Samoprzylepna elastyczna odbojnica ochronna na ściany gr. 2,5 mm, szer. 30 cm, szara 3,20*2+5,92*2+3,8*12+4,25*14+4,29*2+3,29*2	m m	138,500	138,500
				RAZEM	138,500
117	kalkulacja d.5 własna	Montaż odboi przy drzwiach 5	szt szt	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
118	KNR-W 4-01 d.5 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - elementy drewniane (poz.96+poz.97)*0,01+poz.91	m ³ m ³	12,461	12,461
				RAZEM	12,461
119	KNR-W 4-01 d.5 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - elementy drewniane Krotność = 9 poz.100*0,01+poz.98*0,02	m ³ m ³	4,808	4,808
				RAZEM	4,808
120	KNR-W 4-01 d.5 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
121	KNR-W 4-01 d.5 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
6		Korytarz na I piętrze			
122	KNR 4-01 d.6 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust 0,2*(3,27+1,89+5,05*2,86+2,91)*2	m ² m ²	9,005	9,005
				RAZEM	9,005
123	KNR-W 4-01 d.6 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 95,54	m ² m ²	95,540	95,540
				RAZEM	95,540
124	KNNR-W 3 d.6 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 95,54	m ² m ²	95,540	95,540
				RAZEM	95,540
125	KNNR-W 3 d.6 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,71*(1,81+1+0,81+0,4+0,58+1+0,89+1,35+1,54+1,82+0,85+4,65+0,57+4,27+1,18+2,89+6,05+3,86+3,81+4,71+6,47)*2+0,85*3,1*2+0,57*3,1*2	m ²	282,568	
				RAZEM	282,568
126	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.125	m ²		
			m ²	282,568	
				RAZEM	282,568
127	KNR-W 2-02 d.6 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.124	m ²		
			m ²	95,540	
				RAZEM	95,540
128	KNNR 2 d.6 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania poz.126/2,71*1,41+poz.127	m ²		
			m ²	242,559	
				RAZEM	242,559
129	KNR-W 2-02 d.6 1521-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor, natrysk kropłowy bez podkładu poz.128	m ²		
			m ²	242,559	
				RAZEM	242,559
130	KNR 0-23 d.6 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych AT-LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.126/2,71*1	m ²		
			m ²	104,269	
				RAZEM	104,269
131	KNR 0-23 d.6 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych AT-LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.130	m ²		
			m ²	104,269	
				RAZEM	104,269
132	NNRNKB d.6 202 2802-06	Wykonanie odboi na ścianach wys. 20 cm z gresu	m ²		
		0,2*(1,35+0,81+0,81+1,81+1,82+0,85+3,65+1+0,57+4,27+0,18+5,89+5,05+3,86+3,91+3,43+1,84+0,77+3,57+1,44+3,07+1,1+4,71*2+0,85*2+4,91+6,47*2+2,57*2+4,71+6,47)	m ²	19,268	
				RAZEM	19,268
133	NNRNKB d.6 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm poz.123	m ²		
			m ²	95,540	
				RAZEM	95,540
134	NNRNKB d.6 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - do datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 -poz.133	m ²		
			m ²	-95,540	
				RAZEM	-95,540
135	NNRNKB d.6 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.133	m ²		
			m ²	95,540	
				RAZEM	95,540
136	NNRNKB d.6 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 65	m		
			m	65,000	
				RAZEM	65,000
137	KNR 0-19 d.6 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 2,1*1,55	m ²		
			m ²	3,255	
				RAZEM	3,255
7		Remont pomieszczeń piwnic na szatnię			
138	KNR 4-01 d.7 0212-03 pom. nr 9	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,23*1,0*1,0+0,15*1,2*1,3+0,11*1,2*1,3	m ³		
			m ³	0,636	
				RAZEM	0,636
139	KNR 4-01 d.7 0818-05 pom. nr 10	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,4*3,63	m ²		
			m ²	19,602	
				RAZEM	19,602
140	KNNR-W 3 d.7 0809-01 pom. nr 10 pom. nr 9	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie poz.139 3,64*9,32	m ²		
			m ²	19,602	
			m ²	33,925	
				RAZEM	53,527
141	KNR 4-01 d.7 0701-05 pom. nr 9	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie zmurszałych tynków w strefie przyposadzkowej na wysokość 50cm (9,32*2+3,64*2-0,93)*0,5	m ²		
			m ²	12,495	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. nr 10	(5,54*2+3,63*2-0,94)*0,5	m ²	8,700	
				RAZEM	21,195
142	KNR-W 4-01 d.7 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - otwory po kanałach wentylacyjnych	m ³		
	pom. nr 9	0,44*0,4*0,6*3	m ³	0,317	
				RAZEM	0,317
143	KNR-W 4-01 d.7 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
	pom. nr 9	poz.142*2 poz.141	m ² m ²	0,634 21,195	
				RAZEM	21,829
144	NNRNKB d.7 202 0158-02 pom. nr 9	(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2 cegły	m ²		
		3,1*3,64-0,1*2+2,2*1,34*2	m ²	16,980	
				RAZEM	16,980
145	NNRNKB d.7 202 0830-01 pom. nr 9	(z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym	m ²		
		poz.144*2	m ²	33,960	
				RAZEM	33,960
146	KNR 0-14 d.7 2011-01 KNR 2-02 r.20 z. sz. 5.1. 9929 stelaż	Obudowa stelaży WC płytami RIGIPS PRO GKBI na ruszcie z wypełnieniem z wełny mineralne	m ²		
		0,2+2,2*1,0	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
147	KNR 4-01 d.7 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		1,0*1,0+1,2*1,3*2	m ²	4,120	
				RAZEM	4,120
148	KNNR-W 3 d.7 0309-01	Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - bruzdy do osadzenia belek stalowych nadproża	m ³		
		0,1*1,51*0,7*2	m ³	0,211	
				RAZEM	0,211
149	KNNR 2 d.7 0309-01	Sklepienia ceglane Kleina - założenie belek stalowych z osiatkowaniem , C160, L-1,51 m, śruba M12	kg		
		(1,51*18,8*4+0,3*1,58*6)*2	kg	232,792	
				RAZEM	232,792
150	KNNR 2 d.7 1104-01	Montaż drzwi RC2 stalowych, otwór 90cm, kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
151	KNNR-W 3 d.7 0607-01 pom. nr 9 pom. nr 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		2,44*(3,64*2+9,32*2)	m ²	63,245	
		2,40*(5,54*2+3,63*2)	m ²	44,016	
				RAZEM	107,261
152	KNR-W 2-02 d.7 0830-04 pom. nr 9 pom. nr 10	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - powyżej płytek	m ²		
		1,04*(3,64*2+7,82*2)	m ²	23,837	
		1,00*(5,54*2+3,63*2)	m ²	18,340	
				RAZEM	42,177
153	KNNR 2 d.7 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową zmywalną, trzykrotnie bez gruntowania - powyżej płytek	m ²		
		poz.152	m ²	42,177	
				RAZEM	42,177
154	KNR 2-02 d.7 0603-01 prysznic	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - folia w płynie Ceresit CL51, ściany prysznic	m ²		
		2,20*(0,95+1,35)	m ²	5,060	
				RAZEM	5,060
155	KNR-W 2-02 d.7 0840-06 łazienka pom. nr 9 pom. nr 10	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2,2*(3,64*2+1,35*4)-0,8*2-1,0*1,3	m ²	24,996	
		1,40*(7,82*2+3,64*2-0,9*2)	m ²	29,568	
		1,40*(3,63*2+5,54*2-0,9)	m ²	24,416	
				RAZEM	78,980
156	KNNR 2 d.7 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
		poz.140	m ²	53,527	
				RAZEM	53,527
157	KNNR 2 d.7 1207-05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości	m ²		
		poz.156	m ²	53,527	
				RAZEM	53,527

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158 d.7	KNR 2-02 0602-01 łazienka	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - folia w płynie Ceresit CL51 z wywinięciem na ściany 15cm 1,35*3,64	m ² m ²	4,914	
				RAZEM	4,914
159 d.7	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60 x60 cm na zaprawie klejowej poz.156	m ² m ²	53,527	
				RAZEM	53,527
160 d.7	NNRNKB 202 2702-01 pom. nr 9 pom. nr 10	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, higieniczny (do pomieszczeń mokrych) z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 3,64*9,32 5,54*3,63	m ² m ² m ²	33,925 20,110	
				RAZEM	54,035
161 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne łazienkowe ,skrzydła drzwiowe 80 płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem, ościeżnica opaskowe 0,9*2,1*3	m ² m ²	5,670	
				RAZEM	5,670
162 d.7	KNR 0-25 0103-01 łazienka	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych - przygotowanie powierzchni pod wklejenie lustra 1,0*1,30	m ² m ²	1,300	
				RAZEM	1,300
163 d.7		Przyklejenie lustro we przygotowanej wnęce, lustro srebrne fazowane 100x130cm łazienka 1,0*1,30	m ² m ²	1,300	
				RAZEM	1,300
164 d.7	KNNR 7 0703-01 łazienka	Ścianki systemowe wc . Płyta HPL gr. 10mm kolor do potwierdzenia z Zamawiającym Zawias - ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny. Wsporniki - wykończenie stal nierdzewna, montowany do płyty. Zamkopochwył - wykończenie stal nierdzewna, awaryjne otwieranie. Drzwi szer. 80cm. Prześwit nad podłogą 150mm. Wysokość całkowita 2010mm. 2,01*(1,35*2)	m ² m ²	5,427	
				RAZEM	5,427
165 d.7	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 100	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
166 d.7	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowa przewodów elektrycznych (0,4*2+0,5)*2	m ² m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
8		Obudowa instalacji			
167 d.8	KNR AT-12 0102-01 II piętro III piętro	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50, wypełnienie z wełny mineralnej (0,15+0,15+0,20)*(3,2+2,49+4,5) (0,15+0,15+0,20)*(3,2+2,49+14+3,0)	m ² m ² m ²	5,095 11,345	
				RAZEM	16,440
168 d.8	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.167	m ² m ²	16,440	
				RAZEM	16,440
169 d.8	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach 3,2*4+2,49*4+4,5*2+14*2+3,0*2	m m	65,760	
				RAZEM	65,760
170 d.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.168	m ² m ²	16,440	
				RAZEM	16,440
171 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.170	m ² m ²	16,440	
				RAZEM	16,440
172 d.8	kalk. własna	Prace przygotowawcze i porządkowe. 1. Częściowe rozebranie i ponowny montaż sufitu kasetonowego 2. Zabezpieczenie posadzek w pomieszczeniach 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000