

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu
ADRES INWESTYCJI : Lwowiec działka nr 6 obręb Lwowiec Gmina Sępólno
INWESTOR : GMINA SĘPOLNO
ADRES INWESTORA : Ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępólno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARIUSZ PIÓRKOWSKI (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2024

Data zatwierdzenia

mgr inż. Mariusz Piorkowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0057/PBK/122
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

RENOWACJA DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE LWOWCU .KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remint części dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Lwowiec					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 26*5	m ² m ²		
				130,000	
				RAZEM	130,000
2	KNR 4-01 d.1 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku 9,5*8,8*2+(5,7+2,4)*9,9*2+30	m ² m ²		
				357,580	
				RAZEM	357,580
3	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm 360	m ² m ²		
				360,000	
				RAZEM	360,000
4	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 360	m ² m ²		
				360,000	
				RAZEM	360,000
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (9,5+8,7+3,2+3,2)	m m		
				24,600	
				RAZEM	24,600
6	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 34	m ² m ²		
				34,000	
				RAZEM	34,000
2	45200000-9	PRACE NAPRAWCZE			
7	KNR-W 4-01 d.2 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 9*18+4*5,7+45	m m		
				229,800	
				RAZEM	229,800
8	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 370	m ² m ²		
				370,000	
				RAZEM	370,000
9	KNR 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 370	m ² m ²		
				370,000	
				RAZEM	370,000
10	KNR K-05 d.2 0102-02	Mocowanie folii dachowej zbrojonej "membramy" na pełnym deskowaniu 370	m ² m ²		
				370,000	
				RAZEM	370,000
11	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 370	m ² m ²		
				370,000	
				RAZEM	370,000
12	KNR 19-01 d.2 0501-04	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową 370	m ² m ²		
				370,000	
				RAZEM	370,000
13	KNR 19-01 d.2 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m ² w jednym miejscu -kominy 3*2,8	m ² m ²		
				8,400	
				RAZEM	8,400
14	KNR-W 2-02 d.2 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku 25	m m		
				25,000	
				RAZEM	25,000
15	KNR-W 2-02 d.2 0527-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu 4,65*5	m m		
				23,250	
				RAZEM	23,250
16	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 24	m ² m ²		
				24,000	
				RAZEM	24,000
17	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ogniomurów 34	m ² m ²		
				34,000	
				RAZEM	34,000
18	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie odpadów spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 5,700	m ³ m ³		
				5,700	
				RAZEM	5,700

RENOWACJA DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŚWIETOBIAŁEJSKIEJ WE LWOWCU .KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		5,700	m ³	5,700	
				RAZEM	5,700
20	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie i utylizacja płyt azbestowych	m ³		
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000