

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 196 w obrębie Nieżychowice, Gmina Chojnice
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 196, obręb 0016 Nieżychowice, Gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie
INWESTOR : Gmina Chojnice
ADRES INWESTORA : ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Śpica (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2024-10-21

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-10-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0,26489	km	0,265	
				RAZEM	0,265
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3	m ³		
d.2	0202-04	w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na	m ³	495,000	
	0214-02	odległość 2 km 495,0		RAZEM	495,000
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2	0235-01	kat. I-II (materiał z wykopu) 42,5	m ³	42,500	
				RAZEM	42,500
3		Konstrukcja jezdni			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV 1092,5	m ²	1 092,500	
				RAZEM	1 092,500
5	KNR 2-31	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość po za-	m ²		
d.3	0114-05	gęszczeniu 15 cm	m ²	1 092,500	
	analogia	1092,5		RAZEM	1 092,500
6	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/	m ²		
d.3	0114-05	31,5mm - grubość po zagęszczeniu 22 cm	m ²	917,700	
	0114-06	917,7		RAZEM	917,700
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielotworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa -	m ²		
d.3	0407-03	płyty JOMB 811,7	m ²	811,700	
				RAZEM	811,700
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/	m ²		
d.3	0204-05	31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	111,500	
	0204-06	111,5		RAZEM	111,500
4		Konstrukcja mijanek			
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.4	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV 79,1	m ²	79,100	
				RAZEM	79,100
10	KNR 2-31	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość po za-	m ²		
d.4	0114-05	gęszczeniu 15 cm	m ²	79,100	
	analogia	79,1		RAZEM	79,100
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/	m ²		
d.4	0204-05	31,5mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²	58,100	
	0204-06	58,1		RAZEM	58,100
5		Konstrukcja zjazdów			
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.5	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV 46,3	m ²	46,300	
				RAZEM	46,300
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/	m ²		
d.5	0204-05	31,5mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²	46,300	
	0204-06	46,3		RAZEM	46,300
6		Pobocze			
14	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.6	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV 366,0	m ²	366,000	
				RAZEM	366,000
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/	m ²		
d.6	0204-05	31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	366,000	
	0204-06	366,0		RAZEM	366,000