

Przedmiar

Strona 3/27

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty wewnętrzne -piętro sala 1		
1	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych analogia rozbiórka sceny	m2	19,380
2	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	46,400
3	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	90,440
4	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	95,200
5	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych Analogia boazerii	m2	60,300
6	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	3,150
7	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	8,400
8	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	60,300
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,290
10	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	1,290
11	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	60,300
12	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	60,300
13	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	58,050
14	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	54,180
15	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat	szt	4,000
16	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	90,440
17	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii	m2	64,120
18	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	90,440
19	KNR 2-02 2007/01	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	64,120
20	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	90,440
21	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	90,440

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	90,440
23	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	90,440
24	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	90,440
25	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,440
26	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	90,440
27	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinieciem na ścianę	m2	99,484
28	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	99,484
29	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	90,440
30	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	64,120
31	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,440
32	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	64,120
33	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	154,560
34	KNR 4-03 1133/02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	10,000
35	KNR 4-03 0401/02	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	12,000
36	KNR 4-03 0501/04	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	5,000
37	KNR 4-03 0507/09	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	10,000
38	KNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W	kpl	10,000
2 Roboty wewnętrzne-piętro sala 2 i 3				
39	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	79,298
40	KNR 4-01 0808/08	Rozbórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	52,100
41	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	4,200
42	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki	m2	3,600

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	12,600
44	KNR 4-01 0348/03	Rozebrawie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	11,200
45	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką	m3	0,368
		wykonanie przesklepienia łukowego w miejscu wyburzonej ścianki filarki gr 1 c wysokość sklepienia 2,55. szerokość 3,5m 0,368	m3	0,368
		razem	m3	0,368
46	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	63,600
47	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	4,768
48	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	4,768
49	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach (sowetare i n)	m2	69,025
50	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	69,025
51	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	65,010
52	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	60,676
53	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat	szt	6,000
54	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	79,298
55	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii	m2	75,170
56	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	79,298
57	KNR 2-02 2007/01	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	75,150
58	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	79,298
59	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	79,298
60	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	79,298
61	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	79,298
62	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	79,298
63	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	79,298
64	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	79,298
65	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinięciem na ścianę	m2	87,228
66	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	87,228
67	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	79,228
68	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	79,370
69	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	79,298
70	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	79,370
71	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	158,668
72	KNR 4-03 1133/02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	36,000
73	KNR 4-03 1133/02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	30,000
74	KNR 4-03 0401/02	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	14,000
75	KNR 4-03 0501/04	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	6,000
76	KNR 4-03 0507/09	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	16,000
77	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W	kpl	12,000
		3 Roboty wewnętrzne piętro korytarz		
78	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m2	13,828
79	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	13,828
80	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,828
81	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,828
82	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	12,300
83	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,018
84	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,828

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
85	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,190
86	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,828
87	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,190
88	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,018
4 Roboty wewnętrzne -klatka schodowa				
89	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m2	17,375
90	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik	m2	17,375
91	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	17,375
92	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	17,375
93	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	11,050
94	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	46,804
95	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	20,910
96	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	25,534
97	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	20,910
98	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	25,534
99	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	46,444
100	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie i konserwacja balustrady	m	6,000
5 Roboty wewnętrzne-Parter sanitariaty				
101	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
102	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	0,210
103	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	8,640
104	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	21,120
105	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2,400

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
106	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,240
107	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,891
108	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z opłatą za utylizację (Krotność= 10)	m3	0,891
109	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek łazienkowy tuleje lub szczelina	m2	3,600
110	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	21,120
111	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	21,120
112	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	17,430
113	KNR 2-02u1 B-0202-00170 0/01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; Płytki dostawa Inwestora	m2	17,430
114	Kalkulacja indywidualna	Montaż luster wklejanych 2x0,48m2	szt	2,000
115	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	10,000
116	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	2,400
117	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	2,400
118	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	2,400
119	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,400
120	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	2,400
121	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	2,400
122	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
123	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wentylacji	m2	1,200
124	KNR 4-01 0333/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
125	KNR 2-02 1215/05	Czerpnie i wywiewy o powierzchni do 1m2 osadzone w ścianach analogia montaż wentylatorów wraz ze sterowaniem	szt	2,000
126	KNR 4-03 0501/02	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	2,000

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
127	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	2,400
128	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	2,400
129	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	2,400
130	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	2,400
131	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
132	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,000
133	KNR 4-02 0109/06	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt	2,000
134	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
135	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
136	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
137	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,200
138	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	1,200
139	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,200
140	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	1,200
141	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
142	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	2,000
143	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000
		6 Roboty wewnętrzne parter		
144	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
145	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,100
146	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych analogia drzwi do pmieszczeń	m2	5,000
147	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	13,643
148	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
149	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,643
150	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,643
151	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	1,958
152	NNRNKB 6 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	20,150
153	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,193
154	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,643
155	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,550
156	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,643
157	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,550
158	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	35,193
159	KNR 4-03 0501/02	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	3,000
160	KNR 4-03 0507/03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 16A, nieuszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	2,000
161	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetłóvkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	2,000
7 Roboty rozbiórkowe				
162	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
163	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,538
164	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2Analogia wykucie okna	m2	2,538
165	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,396
166	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	14,350
167	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	53,300
168	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	39,360
169	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	24,100

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
170	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami 1,0*0,7*1,3	m3	0,910
		razem	m3	0,910
171	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1,8	m	3,600
		razem	m	3,600
172	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3,326
173	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,326
		8 Roboty murowe		
174	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,377
175	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,120
176	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	3,400
177	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	2,000
178	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	1,530
179	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	1,530
180	KNR 4-01 0705/05	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m	3,400
181	KNR 4-01 0704/02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	1,885
182	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	0,943
183	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów	m2	0,943
184	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	4,200
185	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat 1,8*0,3	szt	2,000
		9 Stolarka drzwiowa		
186	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki	m2	3,800
		10 Tynki wewnętrzne okładziny ścian		
187	KNR 4-01 0704/02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	53,300
188	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	53,300
189	KNR 2-02 1215/01	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach KRATKA wentylacyjna		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
190	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	53,300
191	KNR 2-02u1 B-0202-00170 0/01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; Płytki dostawa Inwestora	m2	47,530
192	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	12,000
		11 Posadzki		
193	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	39,360
194	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	39,360
195	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Płytki materiał inwestora	m2	39,360
		12 Sufit podwieszony-profile i płyty GK materiał Inwestora		
196	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	39,360
197	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	39,360
		13 Roboty malarskie		
198	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	24,700
199	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	24,700
200	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	24,700
201	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	24,700
		14 Roboty instalacyjne		
202	KNR 2-17 0101/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm	m2	8,000
203	KNR 2-17 0141/03	Okapy wentylacyjne stalowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm Okap stal nierdzewna z filtrem i wentylatorem	szt	1,000
204	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 7,2+3,6	m2	10,800
		razem	m2	10,800
205	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejącej tablicy rozdzielni wraz z osprzętem, sprawdzenie instalacji, wykonanie pomiarów	kpl	1,000
		15 Zejście na taras		
206	KNR 2-01 0311/02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Pod ścianę oporową wyjścia 0,5*1,1*4,2	m3	2,310
		razem	m3	2,310
207	KNR 2-02 0207/03	Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z ręcznym układaniem betonu 0,5*1,1*4,2+1,2*1,0+2*0,5*1,8*0,9	m2	5,130
		razem	m2	5,130

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
208	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli ściana schodów przyjęto 20 kg na m2 5,13*0,02	t	0,103
		razem	t	0,103
209	KNR 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym; ocynk lakierowany proszkowo 2*1,8+1,2	m	4,800
		razem	m	4,800
210	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki; Analogia pod obrzeże stopni schodowych 12*1,2*0,3*0,25	m3	1,080
		razem	m3	1,080
211	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 1,2*4,8	m2	5,760
		razem	m2	5,760
212	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12*1,2	m	14,400
		razem	m	14,400
213	KNR 2-31u1 0100/01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm 12*1,2*0,3+0,6*1,2	m2	5,040
		razem	m2	5,040
		16 Magazynek		
214	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,48*4,79	m2	11,879
		razem	m2	11,879
215	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	11,879
216	KNR 2-02 0701/10	Obramowanie z kątownika obrzeży kanałów wewnątrz budynków	m	4,000
217	KNR 2-02 0702/02	Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 8cm ANALOGIA MONTAŻ kłapy nad piwnicą	m2	1,000
218	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	11,879
219	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	11,879
220	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej NP TARKRET z wywinieciem na ścianę cokolik 11,879*1,2	m2	14,255
		razem	m2	14,255
221	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,255
222	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 2,80*2*(2,48+4,79)+2,48*4,79	m2	52,591
		razem	m2	52,591
223	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2,80*2*(2,48+4,79)+2,48*4,79	m2	52,591
		razem	m2	52,591
224	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 2,80*2*(2,48+4,79)	m2	40,712
		razem	m2	40,712
225	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(2,48*4,79)	m2	11,879
		razem	m2	11,879
226	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	52,591
		17 Chłodnia		
227	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
228	KNR 2-02 1204/03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 analogia DRZWI DO CHŁODNI O POWYSZONEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ 2*0,9*2,0	m2	3,600
		razem	m2	3,600
229	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych sufit 1,28*4,57+1,16*2,86 ściany 2,8*2*(1,28+1,16+4,57+2,86)	m2	9,167
		razem	m2	55,272
230	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 1,28*4,57+1,16*2,86	m2	9,167
		razem	m2	9,167
231	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży z gruntowaniem FARBA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE sufit 1,28*4,57+1,16*2,86	m2	9,167
		razem	m2	9,167
232	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	9,167
233	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	9,167
234	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	9,167
235	KNR 2-02u1 B-0202-00170 0/01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; ściany 2,8*2*(1,28+1,16+4,57+2,86)	m2	55,272
		razem	m2	55,272

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1 Roboty wewnętrzne -piętro sala 1				
1	KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podłóg ślepych analogia rozbiórka sceny	m2	19,380		
2	KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarów	m	46,400		
3	KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podłóg ślepych	m2	90,440		
4	KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarów	m	95,200		
5	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych Analogia boazerii	m2	60,300		
6	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	3,150		
7	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	8,400		
8	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	60,300		
9	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,290		
10	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	1,290		
11	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	60,300		
12	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	60,300		
13	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	58,050		
14	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	54,180		
15	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat	szt	4,000		
16	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	90,440		
17	KNR 2-02 2006/03 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii	m2	64,120		
18	KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	90,440		
19	KNR 2-02 2007/01 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	64,120		
20	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	90,440		
21	KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	90,440		
22	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	90,440		
23	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	90,440		
24	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	90,440		
25	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,440		
26	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	90,440		
27	KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinięciem na ścianę	m2	99,484		
28	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	99,484		
29	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	90,440		
30	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	64,120		
31	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,440		
32	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	64,120		
33	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	154,560		
34	KNR 4-03 1133/02 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	10,000		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
35	KNR 4-03 0401/02 Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	12,000		
36	KNR 4-03 0501/04 Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	5,000		
37	KNR 4-03 0507/09 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	10,000		
38	KNR 5 0503/03 Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W	kpl	10,000		
2 Roboty wewnętrzne-piętro sala 2 i 3					
39	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	79,298		
40	KNR 4-01 0808/08 Rozbiórka cokołków posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	52,100		
41	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ²	m ²	4,200		
42	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki	m ²	3,600		
43	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	12,600		
44	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	11,200		
45	KNR 4-01 0313/01 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką	m ³	0,368		
46	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	63,600		
47	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	4,768		
48	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m ³	4,768		
49	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach (sowetare i n)	m ²	69,025		
50	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²	69,025		
51	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m ²	65,010		
52	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	60,676		
53	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat	szt	6,000		
54	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m ²	79,298		
55	KNR 2-02 2006/03 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii	m ²	75,170		
56	KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m ²	79,298		
57	KNR 2-02 2007/01 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m ²	75,150		
58	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m ²	79,298		
59	KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m ²	79,298		
60	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m ²	79,298		
61	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m ²	79,298		
62	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	79,298		
63	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m ²	79,298		
64	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m ² (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m ²	79,298		
65	KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinieciem na ścianę	m ²	87,228		
66	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	87,228		
67	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	79,228		
68	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	79,370		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
69	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	79,298		
70	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	79,370		
71	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	158,668		
72	KNR 4-03 1133/02 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	36,000		
73	KNR 4-03 1133/02 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	30,000		
74	KNR 4-03 0401/02 Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	14,000		
75	KNR 4-03 0501/04 Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	6,000		
76	KNR 4-03 0507/09 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	16,000		
77	KNNR 5 0503/03 Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W	kpl	12,000		
3 Roboty wewnętrzne piętro korytarz					
78	KNNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	13,828		
79	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	13,828		
80	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,828		
81	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,828		
82	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	12,300		
83	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,018		
84	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,828		
85	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,190		
86	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,828		
87	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,190		
88	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,018		
4 Roboty wewnętrzne -klatka schodowa					
89	KNNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	17,375		
90	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik	m2	17,375		
91	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	17,375		
92	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	17,375		
93	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	11,050		
94	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	46,804		
95	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	20,910		
96	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	25,534		
97	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	20,910		
98	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	25,534		
99	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	46,444		
100	Kalkulacja indywidualna Odnowienie i konserwacja balustrady	m	6,000		
5 Roboty wewnętrzne-Parter sanitariaty					
101	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
102	KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	0,210		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
103	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	8,640		
104	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	21,120		
105	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2,400		
106	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,240		
107	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,891		
108	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z opłatą za utylizację (Krotność= 10)	m3	0,891		
109	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek łazienkowy tuleje lub szczelina	m2	3,600		
110	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	21,120		
111	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	21,120		
112	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	17,430		
113	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; Płytki dostawa Inwestora	m2	17,430		
114	Kalkulacja indywidualna Montaż lusterek wklejanych 2x0,48m2	szt	2,000		
115	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	10,000		
116	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	2,400		
117	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	2,400		
118	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	2,400		
119	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,400		
120	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	2,400		
121	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	2,400		
122	KNR 4-01 0333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000		
123	KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wentylacji	m2	1,200		
124	KNR 4-01 0333/09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000		
125	KNR 2-02 1215/05 Czerpnie i wywiewy o powierzchni do 1m2 osadzone w ścianach analogia montaż wentylatorów wraz ze sterowaniem	szt	2,000		
126	KNR 4-03 0501/02 Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	2,000		
127	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	2,400		
128	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	2,400		
129	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	2,400		
130	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem	m2	2,400		
131	KNR 4-02 0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000		
132	KNR 4-02 0109/01 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,000		
133	KNR 4-02 0109/06 Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt	2,000		
134	KNR 4-02 0235/08 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000		
135	KNR 4-02 0212/03 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000		
136	KNR 4-02 0212/05 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000		
137	KNR 4-01 0336/03 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,200		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
138	KNR 4-02 0114/01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	1,200		
139	KNR 2-15 0104/01 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,200		
140	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m	1,200		
141	KNR 2-15 0115/02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000		
142	KNR 2-15 0224/03 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	2,000		
143	KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000		
	6 Roboty wewnętrzne parter				
144	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
145	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,100		
146	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych analogia drzwi do pomieszczeń	m2	5,000		
147	KNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m2	13,643		
148	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik	m2	13,643		
149	NNRNBK 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,643		
150	NNRNBK 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,643		
151	NNRNBK 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	1,958		
152	NNRNBK 6 2809/03 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	20,150		
153	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,193		
154	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,643		
155	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,550		
156	NNRNBK 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,643		
157	NNRNBK 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,550		
158	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,193		
159	KNR 4-03 0501/02 Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	3,000		
160	KNR 4-03 0507/03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 16A, nieuszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	2,000		
161	KNR 4-03 0606/02 Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	2,000		
	7 Roboty rozbiórkowe				
162	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
163	KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,538		
164	KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2Analogia wykucie okna	m2	2,538		
165	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,396		
166	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	14,350		
167	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	53,300		
168	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	39,360		
169	KNR 4-01 0808/08 Rozbiórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	24,100		
170	KNR 4-01 1011/02 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	0,910		
171	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3,600		
172	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3,326		
173	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,326		
	8 Roboty murowe				
174	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,377		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
175	KNR 4-01 0313/03 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,120		
176	KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	3,400		
177	KNR 4-01 0313/06 Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	2,000		
178	KNR 4-01 0703/02 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	1,530		
179	KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabetza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	1,530		
180	KNR 4-01 0705/05 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	3,400		
181	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	1,885		
182	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	0,943		
183	KNR 4-01 0726/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	0,943		
184	KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynków wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	4,200		
185	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat 1,8*0,3	szt	2,000		
9 Stolarka drzwiowa					
186	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki	m2	3,800		
10 Tynki wewnętrzne okładziny ścian					
187	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	53,300		
188	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	53,300		
189	KNR 2-02 1215/01 Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach KRATKA wentylacyjna	szt	1,000		
190	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	53,300		
191	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; Płytki dostawa Inwestora	m2	47,530		
192	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	12,000		
11 Posadzki					
193	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	39,360		
194	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	39,360		
195	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Płytki materiał inwestora	m2	39,360		
12 Sufit podwieszony-profile i płyty GK materiał Inwestora					
196	KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziną z płyt gipsowych	m2	39,360		
197	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	39,360		
13 Roboty malarskie					
198	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	24,700		
199	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	24,700		
200	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	24,700		
201	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	24,700		
14 Roboty instalacyjne					
202	KNR 2-17 0101/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm	m2	8,000		
203	KNR 2-17 0141/03 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm Okap stal nierdzewna z filtrem i wentylatorem	szt	1,000		
204	KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	10,800		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
205	Kalkulacja indywidualna Wymiana istniejącej tablicy rozdzielni wraz z osprzętem, sprawdzenie instalacji, wykonanie pomiarów	kpl	1,000		
	15 Zejście na taras				
206	KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III	m3	2,310		
207	KNR 2-02 0207/03 Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	5,130		
208	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,103		
209	KNR 2-02 1209/01 Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym, ocynk lakierowany proszkowo	m	4,800		
210	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki; Analogia pod obrzeże stopni schodowych	m3	1,080		
211	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	5,760		
212	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	14,400		
213	KNR 2-31u1 0100/01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm	m2	5,040		
	16 Magazynek				
214	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	11,879		
215	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	11,879		
216	KNR 2-02 0701/10 Obramowanie z kątownika obrzeży kanałów wewnątrz budynków	m	4,000		
217	KNR 2-02 0702/02 Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 8cm ANALOGIA MONTAŻ klapy nad piwnicą	m2	1,000		
218	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	11,879		
219	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	11,879		
220	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej NP TARKRET	m2	14,255		
221	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,255		
222	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	52,591		
223	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	52,591		
224	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	40,712		
225	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	11,879		
226	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	52,591		
	17 Chłodnia				
227	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
228	KNR 2-02 1204/03 Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 analogia DRZWI DO CHŁODNI O POWYSZONEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ	m2	3,600		
229	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	64,439		
230	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	9,167		
231	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży z gruntowaniem FARBA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE	m2	9,167		
232	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	9,167		
233	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	9,167		
234	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	9,167		
235	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu;	m2	55,272		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem koszty				

