

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,09		
Razem dział: D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1.1.2		D-01.02.01 Usunięcie drzew				
1.1.2.1	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z wywozem i utylizacją	szt.	1,00		
Razem dział: D-01.02.01 Usunięcie drzew						
1.1.3		D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
1.1.3.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	m	54,00		
1.1.3.2	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem i utylizacją	m2	12,00		
1.1.3.3	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z wywozem i utylizacją	m2	88,00		
1.1.3.4	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej (materiał do ponownego wbudowania)	m	2,00		
1.1.3.5	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm na podsypce piaskowej (materiał do ponownego wbudowania)	m2	3,00		
Razem dział: D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe						
1.1.4		D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie dróg				
1.1.4.1	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną A160PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	4,50		
Razem dział: D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie dróg						
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	230,80		
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
Razem dział: CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE						
2		CPV 45.23.24.00-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH				
2.1		D-03.01.01. Kanalizacja deszczowa				
2.1.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV na odkład z wywozem i utylizacją	m3	40,73		
2.1.2	KNR 2-18 0501-03	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - wraz z dowozem i zakupem	m2	25,80		
2.1.3	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC DN300 łączonych na wcisk klasy SN8	m	30,00		
2.1.4	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC DN200 łączonych na wcisk klasy SN8	m	3,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2.1.5	KNNR 4 1427-04	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 340 mm	szt.	1,00		
2.1.6	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty jezdniowe, ruszt kl. D 400	szt.	2,00		
2.1.7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (z odkładu)	m3	40,73		
2.1.8	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (z odkładu)	m3	40,73		
Razem dział: D-03.01.01. Kanalizacja deszczowa						
Razem dział: CPV 45.23.24.00-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH						
3		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG				
3.1		D-04.00.00 PODBUDOWY				
3.1.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
3.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	297,91		
Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża						
3.1.2		D-04.02.01 Warstwa odsączająca				
3.1.2.1	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr. 15 cm	m2	297,91		
Razem dział: D-04.02.01 Warstwa odsączająca						
3.1.3		D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
3.1.3.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 22 cm	m2	297,91		
Razem dział: D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego						
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWY						
3.2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
3.2.1		D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej				
3.2.1.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	297,91		
Razem dział: D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej						
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
3.3		D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
3.3.1		D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
3.3.1.1	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm	szt.	4,00		
3.3.1.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe	szt.	6,00		
Razem dział: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe						
Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
3.4		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
3.4.1		D-08.01.01b Krawężniki betonowe				
3.4.1.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 z wykonaniem ław betonowych C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	195,53		
3.4.1.2	KNNR 6 0403-03	Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	25,00		
Razem dział: D-08.01.01b Krawężniki betonowe						
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
3.5		INNE				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3.5.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,00		
Razem dział: INNE						
3.6		DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI PRZY SKLEPIE				
3.6.1	KNNR 6 0502-03	Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej z dostosowaniem wysokościowym podsypką cementowo-piaskową z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	40,00		
Razem dział: DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI PRZY SKLEPIE						
3.7		ODBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO W ULICY WARSZAWSKIEJ				
3.7.1	KNNR 6 0112-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego C_NR stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15 cm	m2	3,00		
3.7.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 (obrzeża z rozbiórki)	m	2,00		
3.7.3	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (płytki z rozbiórki)	m2	3,00		
Razem dział: ODBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO W ULICY WARSZAWSKIEJ						
Razem dział: CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						