

Kosztorys ofertowy

REMONT ELEWACJI WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Data: 2023-03-02

Budowa: ROBOTY REMONTOWE

Obiekt: 64-125 Poniec ul.Kościuszki 8, dz.nr.ew.gruntu: 1188/4

Zamawiający: Przedszkole Samorządowe. 64-125 Poniec ul. Kościuszki 7

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ROBOTY CIESIELSKIE I POKRYWCZE					
1 KNR 401/508/2 Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie	m2		250,00		
2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		36,320		
3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		20,150		
4 KNR 401/412/3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu	m		40,00		
5 KNNR 2/604/2 Paroizolacja aktywna	m2		240,000		
6 KNR 216/303/7 Izolacja płytami z wełny mineralnej, płyty półtwarde, grubości 200·mm	m2		240,000		
7 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2		250,00		
8 KNNR 2/403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		250,00		
9 KNNR 2/504/2 (4) Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, z cynku 0.60·mm	m2		32,013		
10 KNRW 202/513/4 Pokrycie dachów dachówką, karpiówka ceramiczna w koronkę	m2		250,00		
11 KNRW 202/522/2 (2) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha z cynku	m		36,320		
12 KNRW 202/529/1 (2) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·10·cm, blacha z cynku	m		20,150		
13 KNRW 401/349/1 Rozebranie kominów ponad dachem	m3		0,620		
14 KNR 401/310/2 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5·m3/miejsce, komin wieloprzewodowy z cegły klinkierowej kl.250	m3		0,620		
15 KNR 202/516/4 Obróbka z blachy z cynku wyłazów dachowych w dachach krytych dachówką	szt		1		
16 KNNR 2/1105/2 Właz dachowy fabrycznie wykończony	m2		0,350		
17 KNR 202/513/4 (1) Montaż stopni kominiarskich (2 wąskich i 2 szerokich)	kpl		1		
18 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3		10,620		
19 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	m3	10,0	10,620		
20 KNZ 1/101/1 (Kalkulacja indywidualna) Koszt utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	m3		10,620		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY CIESIELSKIE I POKRYWCZE					
2 ROBOTY ELEWACYJNE					
21 KNR 202/1501/1 Malowanie cegły impregnatem	m2		26,360		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
22 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - podokienniki	m2		8,056		
23 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie - tynki barwione w masie	m2		234,320		
24 KNR 401/610/1 Czyszczenie poprzez szczotkowanie powierzchni drewnianych, szczotki stalowe	m2		46,000		
25 KNR 401/1209/6 (2) Malowanie farbą olejną 2 krotnie elementów drewnianych elewacji, farba odporna na działanie czynników atmosferycznych	m2		46,000		
26 KNR 1901/1023/4 Uzupełnienie ubytków do 0,05 m2 w powierzchniach drewnianych	szt		46		
27 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	m2		15,500		
28 CJ 11/3001/1 (1) Koszt pracy rusztowań zewnętrznych rurowych fasadowych	m-g		37,143		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY ELEWACYJNE					
3 KIEROWANIE ROBOTAMI					
29 KNZ 1/101/1 (Kalkulacja indywidualna) Kierowanie robotami przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art.37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	kpl		1		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem KIEROWANIE ROBOTAMI					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	ROBOTY CIESIELSKIE I POKRYWCZE		
2	ROBOTY ELEWACYJNE		
3	KIEROWANIE ROBOTAMI		
Suma elementów kosztorysu			
Wartość kosztorysu:			